РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ "ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН"

П Р И Л О Ж Е Н И Е № 3

КЪМ ДОГОВОР ЗА СТРОИТЕЛСТВО

№ .....353...../..27..10.....2016 г.

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНИ СМЕТКИ (КСС ОБРАЗЕЦ № 5 И КСС ОБРАЗЕЦ № 6)

АНАЛИЗНИ ЦЕНИ

Варна 9000, ул. „Панагюрище" №17
тел:+359 52/631 447, факс:+359 52/631 448, www.bsbd.org, e-mail:bdvarna@bsbd.org

Образец № 4

ДО
ДИРЕКТОРА НА
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

За участие в процедура - Публично състезание, за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Басейнова Дирекция „Черноморски район“, гр.Варна“

от: „НСК София“ ЕООД,
(наименование на участника),
с БУЛСТАТ/ЕИК: 831838874, представлявано от: Светлин Василев Владимиров (трите имена), в качеството на Управител, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Димитър Петков“ , бл. 339, ет. 6, ап. 107, факс: 02/ 951 68 92, електронна поща (e-mail): office@nsksofia.eu

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР,

С настоящото, Ви представяме следното ценово предложение за изпълнение на обявената от Вас обществена поръчка с посочения предмет „Ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Басейнова Дирекция „Черноморски район“, гр.Варна“.

Раздел I.

1. Обща цена за изпълнение на поръчката в размер на 637 217.41 лева без включен ДДС /словом: шестстотин тридесет и седем хиляди двеста и седемнадесет лева и четиридесет и една стотинки/, а с включен ДДС: 764 660.89 лева /словом: седемстотин шестдесет и четири хиляди шестстотин и шестдесет лева и осемдесет и девет стотинки/, която включва:

1.1 Обща цена за предвидените дейности и материали, финансирани от НДЕФ, съгласно Образец № 5- Количествено-стойностна сметка „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност, финансирани от Националния доверителен екофонд“, към настоящата документация, в размер на 489 959.49 лева без включен ДДС /словом: четиристотин осемдесет и девет хиляди деветстотин петдесет и девет лева и четиридесет и девет стотинки/, а с включен ДДС 587 951.39 лева /словом: петстотин осемдесет и седем хиляди деветстотин петдесет и един лева и тридесет и девет стотинки/.

1.2 Обща цена за предвидените дейности и материали, финансирани от МОСВ, съгласно Образец № 6- Количествено-стойностна сметка „Други ремонтни дейности, финансирани от МОСВ“, към настоящата документация, в размер на 147 257.92 лева без включен ДДС /словом: сто четиридесет и седем хиляди двеста петдесет и седем лева и деветдесет и две стотинки/, а с включен ДДС 176 709.50 лева /словом: сто седемдесет и шест хиляди седемстотин и девет лева и петдесет стотинки/.

Раздел II. Цените (единични и обща) се посочват в български лева, като се посочват в отделни редове – единични цени за отделните видове СМР, обща цена, без включен ДДС и обща цена, с включен ДДС. Посочената обща цена за изпълнение на поръчката е крайна и включва всички разходи, включително почистване и извозване на строителните отпадъци.

Раздел III. Посочените единични цени за изпълнение са окончателни и не подлежат на промяна, с изключение на случаите, посочени изрично в Закона за обществените поръчки, като включват всички разходи по изпълнение на поръчката.

Раздел IV. Плащанията за изпълнение на договора се извършват при условията и по реда съгласно проекта на договор.

Раздел V. Неразделна част от настоящото ценово предложение са количествено-стойностните сметки /Образец № 5 и Образец № 6/ и анализи на единичните цени. При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

Раздел VI. Технико – икономически показатели:

СРЕДНА ЧАСОВА СТАВКА – 3.50лв
ДОСТАВНО-СКЛАДОВИ РАЗХОДИ - 8%
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ВЪРХУ ТРУДА - 90%
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ВЪРХУ МЕХАНИЗАЦИЯТА - 30%
ПЕЧАЛБА - 8%

Ние се задължаваме, ако нашата оферта бъде приета, да изпълним предмета на договора, съгласно сроковете и условията залегнали в договора.

**Забележка: Попълненото от участника Ценово предложение, съгласно този образец, както и количествено-стойностните сметки и анализи на единичните цени, неразделна част към него, се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри".*

*** Забележка: Сумата, попълнена в точка 1 на Раздел I от настоящия образец следва да бъде сбор от сумите попълнени в точка 1.1 (представляваща Общата цена по Количествено-стойностна сметкаОбразец № 5) и точка 1.2 (представляваща Общата цена по Количествено-стойностна сметка Образец № 6).*

При несъответствие между посочената обща цена в цифри и изписаната обща цена с думи цена, ще се взема предвид изписаната такава с думи.

Дата: 12.07.2016 г.
Име и фамилия: Светлин Владимиров
Подпис на лицето (и печат):

Образец № 5

Количествено- стойностна сметка

„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност, финансирани от Националния доверителен екофонд"

Име на участника: „НСК София" ЕООД

Възложител: Басейнова дирекция "Черноморски район"

за обществена поръчка с предмет: „ Ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Басейнова дирекция "Черноморски район", гр. Варна"

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед.мярка	Количество	Единична цена (лева) без ДДС	Обща цена (лева) без ДДС
1	2	3	4	5	6
ЕСМ В1 - Изолация на стени					
1	Демонтаж на външни стени от етернитови панели с топлоизолация - дебелина 6cm	m2	583	4.74 лв.	2 763.42 лв.
2	Демонтаж, почистване и защита на съществуваща стоманена конструкция	кг	1940	1.35 лв.	2 619.00 лв.
3	Монтаж на съществуваща конструкция след почистване, възстановяване и защита	кг	1940	1.57 лв.	3 045.80 лв.
4	Доставка и монтаж на нови конструктивни елементи (вкл. антикорозионна защита)	кг	14905	3.60 лв.	53 658.00 лв.
5	Доставка и монтаж на Шпилка М12х150мм в комплект с химически анкер HILTI HIT HY-200 или еквивалент	бр.	332	15.43 лв.	5 122.76 лв.
6	Доставка и монтаж на Шпилка М10х150мм в комплект с химически анкер HILTI HIT HY-200 или еквивалент	бр.	158	14.95 лв.	2 362.10 лв.
7	Отливане на стоманобетонов цокъл 15cm на 50cm	m'	28	19.15 лв.	536.20 лв.
8	Доставка и полагане на два пласта битумна хидроизолация по бетонов цокъл	m2	42	15.36 лв.	645.12 лв.
9	Мазилка върху битумна хидроизолация - цокъл	m2	15	8.78 лв.	131.70 лв.
10	Доставка и полагане на силикатна мазилка	m2	543	14.31 лв.	7 770.33 лв.
11	Доставка и полагане на армираща мрежа за силикатна мазилка	m2	543	2.89 лв.	1 569.27 лв.
12	Ъглови профили за оформяне около отвори	m'	407	1.49 лв.	606.43 лв.
13	Ъглови профили за оформяне на вертикални ъгли (12бр.)	m'	34	1.49 лв.	50.66 лв.
14	Ъглови профили за оформяне на хоризонтални ъгли	m'	432	1.49 лв.	643.68 лв.
15	Водооткапна лайсна за оформяне при цокъл	m'	170	1.76 лв.	299.20 лв.
16	Доставка и полагане на циментофазерни плоскости - Аквапанел или еквивалент, включително крепежи, ръбохранители и ленти за обработка на фуги и ъгли за фасадна стена отвън	m'	491	23.56 лв.	11 567.96 лв.
17	Доставка и полагане на пароизолация - външна - 1 пласт	m2	450	2.80 лв.	1 260.00 лв.
18	Доставка и полагане на топлоизолация - минерална вата - 12cm	m2	434	12.33 лв.	5 351.22 лв.
19	Доставка и полагане на пароизолация - вътрешна - 1 пласт	m2	450	2.80 лв.	1 260.00 лв.
20	Доставка и полагане на гипсокартонни плоскости, включително крепежи, ръбохранители и ленти за обработка на фуги и ъгли за фасадна стена отвътре	m'	392	28.81 лв.	11 293.52 лв.
21	Доставка и полагане на финна шпакловка и подготовка за боядисване на стени с латекс (вкл. консумативи)	m2	392	4.07 лв.	1 595.44 лв.
22	Доставка и полагане на латекс (бял) по стени	m2	392	3.83 лв.	1 501.36 лв.
23	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на разстояние 30 км	m3	375	22.04 лв.	8 265.00 лв.
				Всичко ЕСМ В1:	123 918.17 лв.
ЕСМ В2 - Изолация на покрив					
1	Демонтаж на покривна ламарина	m2	1300	1.72 лв.	2 236.00 лв.
2	Демонтаж на окачен таван от етернитови панели с топлоизолация - дебелина 6cm	m2	1065	4.74 лв.	5 048.10 лв.
3	Демонтаж на ламарина стреха	m2	87	1.65 лв.	143.55 лв.
4	Демонтаж на улуци	m2	216	1.62 лв.	349.92 лв.
5	Демонтаж, почистване и защита на съществуваща стоманена конструкция	кг	6210	1.35 лв.	8 383.50 лв.
6	Монтаж на съществуваща конструкция след почистване, възстановяване и защита	кг	6210	1.57 лв.	9 749.70 лв.
7	Доставка и монтаж на нови конструктивни елементи (вкл. антикорозионна защита)	кг	13545	3.60 лв.	48 762.00 лв.
10	Доставка и полагане на битумни керемиди, включително снегозадържащи елементи и окомплектовка	m2	1300	18.05 лв.	23 465.00 лв.
11	Доставка и полагане билни елементи за битумни керемиди, включително окомплектовка	m	108	16.98 лв.	1 833.84 лв.
12	Доставка и полагане елементи за маия за битумни керемиди, включително окомплектовка	m'	48	12.33 лв.	591.84 лв.
13	Доставка и полагане елементи за улама за битумни керемиди, включително окомплектовка	m'	48	12.45 лв.	597.60 лв.
14	Доставка и полагане на плоскости от хидрофобен шперплат с дебелина 18мм, включително крепежи и окомплектовка	m2	1300	19.12 лв.	24 856.00 лв.
15	Доставка и полагане на улуци, включително крепежи и окомплектовка	m'	216	12.72 лв.	2 747.52 лв.
16	Доставка и полагане на циментофазерни плоскости - Аквапанел или еквивалент, включително крепежи и окомплектовка за оформяне на стреха и челна дъска 23см + 17 см	m2	89	49.82 лв.	4 433.98 лв.
17	Доставка и полагане на пароизолация - външна - 1 пласт	m2	1080	2.80 лв.	3 024.00 лв.
18	Доставка и полагане на топлоизолация - минерална вата - 16cm	m2	1062	15.82 лв.	16 800.84 лв.
19	Доставка и полагане на пароизолация - вътрешна - 1 пласт	m2	1080	2.80 лв.	3 024.00 лв.

20	Оформяне на отвори около вентилационни отвори Ф160mm	бр.	5	6.36 лв.	31.80 лв.
21	Доставка и монтаж на окачен таван от гипскартон 2x12.5mm, с клас по устойчивост на огън min R 30 или еквивалент (картона се умножава по 2), вкл. щендерна конструкция, ръбохранители и ленти за обработка на фуги и ъгли	m2	1062	29.81 лв.	31 658.22 лв.
22	Доставка и полагане на финна шпакловка и подготовка за бояджисване на тавани с латекс (вкл. консумативи)	m2	1062	4.07 лв.	4 322.34 лв.
23	Доставка и полагане на латекс (бял) по тавани	m2	1062	3.83 лв.	4 067.46 лв.
ЕСМ В3 - Изолация на под	Всичко ЕСМ В2:				195 127.21 лв.
1	Демонтаж на мокет	бр.	850	1.44 лв.	1 224.00 лв.
2	Къртене на замазка - 4cm - 6cm	бр.	217	3.90 лв.	846.30 лв.
3	Почистване и измиване на бетонна настилка	бр.	850	0.95 лв.	807.50 лв.
4	Доставка и полагане на ламиниран паркет (вкл. консумативи)	m2	800	16.67 лв.	13 336.00 лв.
5	Доставка и полагане на гранитогрес (вкл. консумативи)	m2	115	38.54 лв.	4 432.10 лв.
6	Доставка и полагане на шлайфан бетон (вкл. консумативи)	m2	102	35.76 лв.	3 647.52 лв.
7	Доставка и полагане на подова топлоизолация XPS - дебелина 4 cm(вкл. консумативи)	m2	1062	10.63 лв.	11 289.06 лв.
8	Доставка и полагане на армирана циментова замазка - дебелина 4 cm(вкл. консумативи)	m2	115	17.03 лв.	1 958.45 лв.
9	Доставка и полагане на мазана хидроизолация на циментова основа - в мокрите помещения	m2	51	14.22 лв.	725.22 лв.
10	Доставка и полагане на ПВЦ первази (вкл. консумативи)	m'	765	4.23 лв.	3 235.95 лв.
11	Доставка и полагане на метални преходни лайсни между различните настилки (вкл. консумативи)	m'	11	4.56 лв.	50.16 лв.
12	Доставка и полагане на фаянсови плочи по стени (вкл. консумативи) - h=2.60m	m2	120	33.97 лв.	4 076.40 лв.
ЕСМ В4 - Подмяна на дограма	Всичко ЕСМ В3:				45 628.66 лв.
1	Доставка и монтаж на двукрила врата обозначена с "В1" 160cm на 225 cm	бр.	2	494.98 лв.	989.96 лв.
2	Доставка и монтаж на двукрила врата обозначена с "В1" дръжка антипаник или еквивалент 160cm на 225 cm	бр.	2	529.88 лв.	1 059.76 лв.
3	Доставка и монтаж на прозорец обозначен с "Р1" 160cm на 145 cm	бр.	51	321.12 лв.	16 377.12 лв.
4	Доставка и монтаж на прозорец обозначен с "Р2" 160cm на 75 cm	бр.	10	168.05 лв.	1 680.50 лв.
5	Доставка и монтаж на ролетна врата - електрическа обозначена с "R1" 178cm на 220 cm	бр.	4	796.02 лв.	3 184.08 лв.
6	Демонтаж на прозорци 150cm на 140cm	бр.	59	10.05 лв.	592.95 лв.
7	Демонтаж на решетки за прозорци 150cm на 140cm	бр.	59	7.54 лв.	444.86 лв.
8	Демонтаж на врати 160cm на 210cm	бр.	4	11.49 лв.	45.96 лв.
9	Демонтаж на витрина 300cm на 245cm	бр.	1	22.26 лв.	22.26 лв.
ЕСМ С1 - Подмяна отоплителна инсталация	Всичко ЕСМ В4:				24 397.45 лв.
1	Климатизатор инверторен с вътрешно тяло за високостенен монтаж с отоплителна мощност Qот=4,0kW, охладителна мощност Qох=3,4kW, комплект с медни тръби, захранващ кабел и PVC тръба за конденз	бр.	16	1 011.73 лв.	16 187.68 лв.
2	Климатизатор инверторен с вътрешно тяло за високостенен монтаж с отоплителна мощност Qот=3.2kW, охладителна мощност Qох=2.5kW, комплект с медни тръби, захранващ кабел и PVC тръба за конденз	бр.	17	1 098.79 лв.	18 679.43 лв.
3	Климатизатор инверторен с вътрешно тяло за високостенен монтаж с отоплителна мощност Qот=6,3kW, охладителна мощност Qох=5,2kW, комплект с медни тръби, захранващ кабел и PVC тръба за конденз	бр.	1	1 730.63 лв.	1 730.63 лв.
4	Топла проба на климатичните система	бр.	34	10.77 лв.	366.18 лв.
5	Вентилатор осов за бани, тоалетни, мокри помещения с падащи клапи, с дебит 90м3/ч, напор 20Pa и Nел.=14W	бр.	9	82.60 лв.	743.40 лв.
6	Тръба PVC ф150мм	м	15	35.61 лв.	534.15 лв.
7	Тръба PVC ф110мм	м	10	31.31 лв.	313.10 лв.
8	Коляно PVC 160мм.-90°	бр.	2	13.33 лв.	26.66 лв.
9	Коляно PVC 110мм.-90°	бр.	6	10.87 лв.	65.22 лв.
10	PVC тройник ф160/110/110мм.	бр.	2	14.40 лв.	28.80 лв.
11	PVC тройник ф160/110/160мм.	бр.	2	15.27 лв.	30.54 лв.
12	Скоби за укрепване на PVC тръби ф160мм. комплект с винтове и дюбели	бр.	5	7.53 лв.	37.65 лв.
13	Скоби за укрепване на PVC тръби ф110мм. комплект с винтове и дюбели	бр.	5	6.99 лв.	34.95 лв.
14	Вентилационна шапки ф110	бр.	3	34.27 лв.	102.81 лв.
15	Вентилационна шапки ф160	бр.	2	38.80 лв.	77.60 лв.
16	Единични изпитания на осеви вентилатори	бр.	9	6.03 лв.	54.27 лв.
ЕСМ С2 - Подмяна осветлинните тела	Всичко ЕСМ С1:				39 013.07 лв.
1	Демонтаж на съществуващо ел.табло	бр.	3	7.78 лв.	23.34 лв.
2	Демонтаж на осветителни тяло с ЛЛ	бр.	159	2.15 лв.	341.85 лв.
3	Демонтаж на осветителни тяло с ЛНЖ	бр.	14	1.59 лв.	22.26 лв.
4	Демонтаж на ел. ключове	бр.	70	0.43 лв.	30.10 лв.
5	Демонтаж на ел контакти	бр.	195	0.43 лв.	83.85 лв.
6	Демонтаж на кабел за ел.инсталация, комплект	м.	6148	0.52 лв.	3 196.96 лв.
7	Доставка и монтаж на табло ГРТ, по схема	бр.	1	1 790.36 лв.	1 790.36 лв.
8	Доставка и монтаж на ел.табло обозначено с "Т1" по схема	бр.	1	737.66 лв.	737.66 лв.
9	Доставка и монтаж на ел.табло обозначено с "Т2" по схема	бр.	1	609.61 лв.	609.61 лв.
10	Доставка и изтегляне на проводник СВТ3х10мм2 или еквивалент	м.	25	10.78 лв.	269.50 лв.
11	Доставка и изтегляне на проводник СВТ5х16мм2 или еквивалент	м.	60	25.15 лв.	1 509.00 лв.
12	Доставка и изтегляне на проводник СВТ5х50мм2 или еквивалент	м.	8	75.69 лв.	605.52 лв.
13	Доставка и полагане на гофр.PVC-тръба , ф29мм, скрито	м.	85	2.71 лв.	230.35 лв.
14	Доставка и полагане за заземителна поцинкована шина 40/4мм.	м.	10	9.58 лв.	95.80 лв.
15	Доставка и набиване на заземление от ъглов профил 63/63/6мм	бр.	1	86.96 лв.	86.96 лв.

16	Суха разделка				
17	Свързване до 16мм2	бр.	6	2.07 лв.	12.42 лв.
18	Свързване до 50мм2	бр.	32	4.91 лв.	157.12 лв.
19	Доставка и изтегляне на проводник СВТ 2х1.5мм2 или еквивалент	бр.	10	6.57 лв.	65.70 лв.
20	Доставка и изтегляне на проводник СВТ 3х1.5мм2 или еквивалент	м.	260	1.59 лв.	413.40 лв.
21	Доставка и изтегляне на проводник СВТ 3х2.5мм2 или еквивалент	м.	2332	2.05 лв.	4 780.60 лв.
22	Доставка и изтегляне на проводник СВТ 5х4мм2 или еквивалент	м.	4040	2.74 лв.	11 069.60 лв.
23	Доставка и полагане на гофр.PVC-тръба ,Ф16мм, скрито	м.	45	6.83 лв.	307.35 лв.
24	Доставка и полагане на гофр.PVC-тръба , Ф23мм, скрито	м.	2592	1.66 лв.	4 302.72 лв.
25	Доставка и монтаж на влагозащитена плафониера LED 20W, IP54 или еквивалент	м.	4085	1.75 лв.	7 148.75 лв.
26	Доставка и монтаж на плафониера LED 7W, IP44 или еквивалент	бр.	26	36.95 лв.	960.70 лв.
27	Доставка и монтаж на аплик LED 7W, IP44 или еквивалент	бр.	6	37.99 лв.	227.94 лв.
28	Доставка и монтаж на осветително тяло за открит монтаж LED 37W, IP40 или еквивалент	бр.	3	38.33 лв.	114.99 лв.
29	Доставка и монтаж на осветително тяло за открит монтаж LED 45W, 600/600мм, IP21 или еквивалент	бр.	11	38.80 лв.	426.80 лв.
30	Доставка и монтаж на осветително тяло за открит монтаж LED 30W, IP21 или еквивалент	бр.	116	51.68 лв.	5 994.88 лв.
31	Доставка и монтаж на осветително тяло за открит монтаж с ЕПРА 1/35W, IP40 или еквивалент	бр.	30	39.67 лв.	1 190.10 лв.
32	Доставка и монтаж на евакуационно осв.тяло лед 6W,3h, с надпис "exit"	бр.	9	47.13 лв.	424.17 лв.
33	Доставка и монтаж на евакуационно осв.тяло лед 6W,3h, със стрелка	бр.	16	31.20 лв.	499.20 лв.
34	Доставка и монтаж на ключ, обикновен за скр.монтаж	бр.	20	33.77 лв.	675.40 лв.
35	Също, но сериен	бр.	18	7.24 лв.	130.32 лв.
36	Също, но девиаторен	бр.	4	7.50 лв.	30.00 лв.
37	Също, но кръстат	бр.	34	7.60 лв.	258.40 лв.
38	Доставка и монтаж на датчик за движение и светлина 180° , с периметър 12м	бр.	1	11.25 лв.	11.25 лв.
39	Доставка и монтаж на контакт "Шуко" или еквивалент, единичен, скрит монтаж	бр.	9	11.03 лв.	99.27 лв.
40	Доставка и монтаж на контакт "Шуко" или еквивалент, двоен (два контакта в обща рамка) скрит монтаж	бр.	120	8.47 лв.	1 016.40 лв.
41	Доставка и монтаж на контакт "Шуко"или еквивалент, троен (три контакта в обща рамка) скрит монтаж	бр.	3	13.17 лв.	39.51 лв.
42	Доставка и монтаж на контакт "Шуко" или еквивалент, четворен (четири конт в обща рамка), скрит монтаж	бр.	78	18.96 лв.	1 478.88 лв.
43	Доставка и монтаж на контакт "Шуко"или еквивалент, единичен, скрит монтаж, IP44 или еквивалент	бр.	1	25.52 лв.	25.52 лв.
44	Доставка и монтаж на бойлерно табло 20А	бр.	4	8.75 лв.	35.00 лв.
45	Доставка и монтаж на кръгла конзола	бр.	2	34.08 лв.	68.16 лв.
46	Доставка и монтаж на разкл.кутия 20х20см.	бр.	421	1.38 лв.	580.98 лв.
47	Доставка и монтаж на разкл.кутия - кръгла, с капачка , скрита	бр.	260	3.45 лв.	897.00 лв.
48	Свързване към съоръжение до 2.5мм2	бр.	380	2.67 лв.	1 014.60 лв.
49	Доставка и монтаж мълниеприемник с изпреварващо действие ΔT=60μs, монтиран на мачта с височина h=2m; и радиус на защита R=35m.	бр.	2206	1.08 лв.	2 384.64 лв.
50	Направа отвод от AlMgSi - проводник ф8мм , комплект с необходимите закрепващи скоби (през мин.1м.) за битумен покрив	бр.	1	3 089.52 лв.	3 089.52 лв.
51	Доставка и монтаж на заземителна поцинкована шина 40/4 мм	м.	82	9.00 лв.	738.00 лв.
52	Доставка и монтаж на заземление от 2бр. поц. проф. 63/63/6мм. и дължина 2.5м. с връх	м.	8	7.35 лв.	58.80 лв.
53	Доставка и монтаж на поцинкована планка в метална кутия с капак	бр.	2	119.07 лв.	238.14 лв.
54	Измерване преходно съпротивление на заземление	бр.	2	22.56 лв.	45.12 лв.
	Всичко ЕСМ С1:	бр.	2	115.23 лв.	230.46 лв.
					60 874.93 лв.
				Обща цена без ДДС:	489 959.49 лв.
				ДДС 20%	97 991.90 лв.
				Обща цена с ДДС:	587 951.39 лв.

Три имена на представляващия участника: Светлин Василев Владимиров
Подпис и печат: .....

Анализи на единичните цени за Образец № 5

	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
N.1	Демонтаж на външни стени от етернитови панели с топлоизолация - дебелина 6cm	м2	1		
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	р.н. 0.3300	цена 3.50	ст-ст 1.15500
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.3300	3.50	1.15500
	ДОП.РАЗХОДИ:				2.31000
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		2.07900
	всичко преки				2.31000
	общо допълнителни р-ди				2.07900
	печалба (%)		8.0000		0.35112
	Обща цена :				4.74 лв.
N.2	Демонтаж, почистване и защита на съществуваща стоманена конструкция	кг	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
	Грунд	кг	р.н. 0.0100	цена 5.20	ст-ст 0.05200
	Боя	кг	0.0200	6.80	0.13600
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				0.18800
	Ъглошлаиф	мсм	0.0030	25.00	0.07500
	АВТОКРАН 10Т	мсм	0.0020	210.00	0.42000
	ТРУД :				0.49500
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.0300	3.50	0.10500
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.0300	3.50	0.10500
	ДОП.РАЗХОДИ:				0.21000
	доп.р.материали (%)		8.0000		0.01504
	доп.р.механизация (%)		30.0000		0.14850
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		0.18900
	всичко преки				0.89300
	общо допълнителни р-ди				0.35254
	печалба (%)		8.0000		0.09964
	Обща цена :				1.35 лв.
N.3	Монтаж на съществуваща конструкция след почистване, възстановяване и защита	кг	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
	Грунд	кг	р.н. 0.0100	цена 5.20	ст-ст 0.05200
	Боя	кг	0.0200	6.80	0.13600
	Електроди	кг	0.0200	4.50	0.09000
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				0.27800
	Заваръчен апарат	мсм	0.0030	20.00	0.06000
	АВТОКРАН 10Т	мсм	0.0020	210.00	0.42000
	ТРУД :				0.48000
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.0300	3.50	0.10500
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.0300	3.50	0.10500
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.0200	3.50	0.07000
	ДОП.РАЗХОДИ:				0.28000

	доп.р.материали (%)		8.0000		0.02224
	доп.р.механизация (%)		30.0000		0.14400
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		0.25200
	всичко преки				1.03800
	общо допълнителни р-ди				0.41824
	печалба (%)		8.0000		0.11650
	Обща цена :				**1.57 лв.**
N.4	**Доставка и монтаж на нови конструктивни елементи (вкл. антикорозионна защита).**	кг	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
	Електроди		р.н.	цена	ст-ст
	Грунд	кг	0.0100	4.50	0.04500
	Боя	кг	0.0100	5.20	0.05200
	Конструктивни елементи	кг	0.0200	6.80	0.13600
		кг	1.0000	1.04	1.04000
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				1.27300
	Заваръчен апарат				
	АВТОКРАН 10Т	мсм	0.0030	20.00	0.06000
		мсм	0.0020	210.00	0.42000
	ТРУД :				0.48000
	РАБОТНИК - II ст.				
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.1000	3.50	0.35000
		ч.ч.	0.1000	3.50	0.35000
	ДОП.РАЗХОДИ:				0.70000
	доп.р.материали (%)				
	доп.р.механизация (%)		8.0000		0.10184
	доп.р-ди труд (%)		30.0000		0.14400
	всичко преки		90.0000		0.63000
	общо допълнителни р-ди				2.45300
	печалба (%)				0.87584
	Обща цена :		8.0000		0.26631
					3.60 лв.
N.5	**Доставка и монтаж на Шпилка М12х150мм в комплект с химически анкер HILTI HIT HY-200 или еквивалент**	бр.	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	Шпилка М12х150мм в комплект с химически анкер HILTI HIT HY-200 или еквивалент	бр.	1.0000	11.25	11.25000
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.3220	3.50	1.12700
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8.0000		0.90000
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		1.01430
	всичко преки				12.37700
	общо допълнителни р-ди				1.91430
	печалба (%)		8.0000		1.14330
	Обща цена :				**15.43 лв.**
N.6	**Шпилка М10х150мм в комплект с химически анкер HILTI HIT HY-200 или еквивалент**	бр.	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	Шпилка М10х150мм в комплект с химически анкер HILTI HIT HY-200 или еквивалент	бр.	1.0000	10.85	10.85000

	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.3200	3.50	1.12000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8.0000		0.86800
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		1.00800
	всичко преки				11.97000
	общо допълнителни р-ди				1.87600
	печалба (%)		8.0000		1.10768
	Обща цена :				**14.95 лв.**
N.7	**Отливане на стоманобетонов цокъл 15cm на 50cm**	м	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
	БЕТОН М 300 - ОБИКНОВЕН	м3	р.н. 0.0750	цена 98.00	ст-ст 7.35000
	АРМИРОВКА	м2	0.5000	2.10	1.05000
	КОФРАЖ	м2	0.5000	2.30	1.15000
	ПИРОНИ	кг	0.1500	1.45	0.21750
	ТРУД :				9.76750
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.5400	3.50	1.89000
	БЕТОНДЖИЯ - III ст.	ч.ч.	0.5400	3.50	1.89000
	ДОП.РАЗХОДИ:				3.78000
	доп.р.материали (%)		8.0000		0.78140
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		3.40200
	всичко преки				13.54750
	общо допълнителни р-ди				4.18340
	печалба (%)		8.0000		1.41847
	Обща цена :				**19.15 лв.**
N.8	**Доставка и полагане на два пласта битумна хидроизолация по бетонов цокъл**	м2	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
	пропан - бутан	кг	р.н. 0.2900	цена 1.40	ст-ст 0.40600
	Битумна хидроизолация	м2	2.2400	4.85	10.86400
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				11.27000
	горелка газова, комплект	мсм	0.0337	5.00	0.16850
	ТРУД :				
	хидроизолаторчик 1ст - I ст.	ч.ч.	0.1600	3.50	0.56000
	хидроизолаторчик 2ст - I ст.	ч.ч.	0.1100	3.50	0.38500
	работник 1ст - I ст.	ч.ч.	0.0058	3.50	0.02030
	ДОП.РАЗХОДИ:				0.96530
	доп.р.материали (%)		8.0000		0.90160
	доп.р.механизация (%)		30.0000		0.05055
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		0.86877
	всичко преки				12.40380
	общо допълнителни р-ди				1.82092
	печалба (%)		8.0000		1.13798
	Обща цена :				**15.36 лв.**
N.9	**Мазилка върху битумна хидроизолация - цокъл**	м2	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ 1:3	м3	р.н. 0.0300	цена 95.00	ст-ст 2.85000
	ТРУД :				

	МАЗАЧ - II ст.	ч.ч.	0.2370	3.50	0.82950
	МАЗАЧ - III ст.	ч.ч.	0.4540	3.50	1.58900
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.0680	3.50	0.23800
	ДОП.РАЗХОДИ:				2.65650
	доп.р.материали (%)		8.0000		0.22800
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		2.39085
	всичко преки				5.50650
	общо допълнителни р-ди				2.61885
	печалба (%)		8.0000		0.65003
	Обща цена :				**8.78 лв.**
N.10	**Доставка и полагане на силикатна мазилка**	м2	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	Силикатна мазилка	кг.	2.6500	2.85	7.55250
	Грунд	кг.	0.1200	1.85	0.22200
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				7.77450
	ЕЛ. БЪРКАЧКА	мсм	0.0100	5.00	0.05000
	ТРУД :				
	ЗИДАРО-МАЗАЧ - I ст.	ч.ч.	0.5100	3.50	1.78500
	ЗИДАРО-МАЗАЧ - III ст.	ч.ч.	0.2100	3.50	0.73500
	ДОП.РАЗХОДИ:				2.52000
	доп.р.материали (%)		8.0000		0.62196
	доп.р.механизация (%)		30.0000		0.01500
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		2.26800
	всичко преки				10.34450
	общо допълнителни р-ди				2.90496
	печалба (%)		8.0000		1.05996
	Обща цена :				**14.31 лв.**
N.11	**Доставка и полагане на армираща мрежа за силикатна мазилка**	м2	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	Армираща мрежа за силикатна мазилка	м2	1.0200	0.98	0.99960
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.2400	3.50	0.84000
	ДОП.РАЗХОДИ:				1.83960
	доп.р.материали (%)		8.0000		0.07997
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		0.75600
	всичко преки				0.83597
	общо допълнителни р-ди				0.21405
	печалба (%)		8.0000		**2.89 лв.**
	Обща цена :				
N.12	**Ъглови профили за оформяне около отвори**	м	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	Ъглови профили	м	1.0300	0.43	0.44290
	Лепило шпакловъчна смес	кг.	0.1500	0.24	0.03600
	ТРУД :				0.47890
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.1300	3.50	0.45500
	ДОП.РАЗХОДИ:				0.03831
	доп.р.материали (%)		8.0000		0.40450
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		

	всичко преки				0.93390
	общо допълнителни р-ди				0.44781
	печалба (%)		8.0000		0.11054
	Обща цена :				1.49 лв.
N.13	Ъглови профили за оформяне на вертикални ъгли (12бр.)	м	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
	Ъглови профили	м	р.н. 1.0300	цена 0.43	ст-ст 0.44290
	Лепило шпакловъчна смес	кг	0.1500	0.24	0.03600
	ТРУД :				0.47890
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.1300	3.50	0.45500
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8.0000		0.03831
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		0.40950
	всичко преки				0.93390
	общо допълнителни р-ди				0.44781
	печалба (%)		8.0000		0.11054
	Обща цена :				1.49 лв.
N.14	Ъглови профили за оформяне на хоризонтални ъгли	м	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
	Ъглови профили	м	р.н. 1.0300	цена 0.43	ст-ст 0.44290
	Лепило шпакловъчна смес	кг	0.1500	0.24	0.03600
	ТРУД :				0.47890
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.1300	3.50	0.45500
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8.0000		0.03831
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		0.40950
	всичко преки				0.93390
	общо допълнителни р-ди				0.44781
	печалба (%)		8.0000		0.11054
	Обща цена :				1.49 лв.
N.15	Водооткапна лайсна за оформяне при цокъл	м	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
	Лепило шпакловъчна смес	кг	р.н. 0.1500	цена 0.24	ст-ст 0.03600
	Водооткапна лайсна	м	1.0300	0.65	0.66950
	ТРУД :				0.70550
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.1300	3.50	0.45500
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8.0000		0.05644
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		0.40950
	всичко преки				1.16050
	общо допълнителни р-ди				0.46594
	печалба (%)		8.0000		0.13012
	Обща цена :				1.76 лв.

N.16	Доставка и полагане на циментофазерни плоскости - Аквапанел или еквивалент, включително крепежи, ръбохранители и ленти за обработка на фуги и ъгли за фасадна стена отвън	м	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
	Циментофазерни плоскости - Аквапанел		р.н.	цена	ст-ст
	Носещи профили, крепежи	м2	0.5200	13.95	7.25400
	Ръбохранители, ленти за обработка на фуги, шпакловъчна смес, ъгли за фасадна стена	к-т	1.0000	5.25	5.25000
		к-т	1.0000	2.69	2.69000
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				15.19400
	ВДИГАЧКА АСАНСЬОРНА				
	ТРУД :	мсм	0.0030	30.00	0.09000
	МОНТАЖНИК - I ст.				
	МОНТАЖНИК - II ст.	ч.ч.	0.5350	3.50	1.87250
		ч.ч.	0.2600	3.50	0.91000
	ДОП.РАЗХОДИ:				2.78250
	доп.р.материали (%)				
	доп.р.механизация (%)		8.0000		1.21552
	доп.р-ди труд (%)		30.0000		0.02700
	всичко преки		90.0000		2.50425
	общо допълнителни р-ди				18.06650
	печалба (%)				3.74677
	Обща цена :		8.0000		1.74506
					23.56 лв.
N.17	Доставка и полагане на пароизолация - външна - 1 пласт	м2	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
	Пароизолация - външна - 1 пласт		р.н.	цена	ст-ст
	ТРУД :	м2	1.2600	0.85	1.07100
	РАБОТНИК - II ст.				
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.1620	3.50	0.56700
		ч.ч.	0.0540	3.50	0.18900
	ДОП.РАЗХОДИ:				0.75600
	доп.р.материали (%)				
	доп.р-ди труд (%)		8.0000		0.08568
	всичко преки		90.0000		0.68040
	общо допълнителни р-ди				1.82700
	печалба (%)				0.76608
	Обща цена :		8.0000		0.20745
					2.80 лв.
N.18	Доставка и полагане на топлоизолация - минерална вата - 12cm	м2	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
	Топлоизолация - минерална вата - 12cm		р.н.	цена	ст-ст
	ТРУД :	м2	1.0500	8.60	9.03000
	РАБОТНИК - I ст.				
	ДОП.РАЗХОДИ:	ч.ч.	0.2500	3.50	0.87500
	доп.р.материали (%)				
	доп.р-ди труд (%)		8.0000		0.72240
	всичко преки		90.0000		0.78750
	общо допълнителни р-ди				9.90500
	печалба (%)				1.50990
	Обща цена :		8.0000		0.91319
					12.33 лв.

N.19	Доставка и полагане на пароизолация - вътрешна - 1 пласт	м2	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
	Пароизолация - вътрешна - 1 пласт	м2	р.н.	цена	ст-ст
	ТРУД :		1.2600	0.85	1.07100
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.1620	3.50	0.56700
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.0540	3.50	0.18900
					0.75600
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8.0000		0.08568
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		0.68040
	всичко преки				1.82700
	общо допълнителни р-ди				0.76608
	печалба (%)		8.0000		0.20745
	Обща цена :				2.80 лв.
N.20	Доставка и полагане на гипсокартонни плоскости, включително крепежи, ръбохранители и ленти за обработка на фуги и ъгли за фасадна стена отвътре	м	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
	GKB 12,5 - A 13	м2	р.н.	цена	ст-ст
	ВИНТОВЕ РАПИДНИ KNAUF TN 25	бр.	1.0500	6.12	6.42600
	ПРОФИЛ UD 28/27	м	16.8000	0.02	0.33600
	ПРОФИЛ CD 60/27	м	0.7210	0.98	0.70658
	ПРОФИЛ CD 60/27 ОКАЧ.	м	2.0600	1.23	2.53380
	ЛЕНТА УПЛЪТНЯВАЩА	м	0.8400	0.45	0.37800
	КИТ KNAUF	кг	0.1200	0.10	0.01200
	ДЮБЕЛ KNAUF 6/35	бр.	0.2100	0.42	0.08820
	ИЗОЛАЦИОНЕН СЛОЙ	м2	1.9200	0.16	0.30720
	КИТ УНИФЛОТ KNAUF	кг	1.0300	0.30	0.30900
	ЛЕНТА ФУГИРАЩА ХАРТИЕНА	м	0.2575	0.52	0.13390
	ФУГОПЪЛНИТЕЛ KNAUF	кг	0.9000	0.10	0.09000
	Ъглови профили	м	0.3090	0.58	0.17922
			0.9500	0.43	0.40850
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				11.90840
	ВДИГАЧКА АСАНСЬОРНА	мсм	0.0030	30.00	0.09000
	ТРУД :				
	МОНТАЖНИК - I ст.	ч.ч.	1.2500	3.50	4.37500
	МОНТАЖНИК - II ст.	ч.ч.	0.8100	3.50	2.83500
					7.21000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8.0000		0.95267
	доп.р.механизация (%)		30.0000		0.02700
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		6.48900
	всичко преки				19.20840
	общо допълнителни р-ди				7.46867
	печалба (%)		8.0000		2.13417
	Обща цена :				28.81 лв.
N.21	Доставка и полагане на финна шпакловка и подготовка за боядисване на стени с латекс (вкл. консумативи)	м2	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ШПАКЛОВЪЧНА СМЕС	кг	р.н.	цена	ст-ст
	ТРУД :		3.8500	0.18	0.69300
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.3030	3.50	1.06050

	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.1515	3.50	0.53025
	ДОП.РАЗХОДИ:				1.59075
	доп.р.материали (%)		8.0000		
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		0.05544
	всичко преки				1.43168
	общо допълнителни р-ди				2.28375
	печалба (%)		8.0000		1.48712
	Обща цена :				0.30167
					4.07 лв.
N.22	Доставка и полагане на латекс (бял) по стени	м2	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
	БОЯ ЛАТЕКСОВА	кг	р.н.	цена	ст-ст
	ШКУРКА	бр.	0.3700	2.25	0.83250
			0.2500	0.20	0.05000
	ТРУД :				0.88250
	БОЯДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	0.2500	3.50	0.87500
	БОЯДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	0.1400	3.50	0.49000
	ДОП.РАЗХОДИ:				1.36500
	доп.р.материали (%)		8.0000		0.07060
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		1.22850
	всичко преки				2.24750
	общо допълнителни р-ди				1.29910
	печалба (%)		8.0000		0.28373
	Обща цена :				3.83 лв.
N.23	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на разстояние 30 км	м3	1		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ	мсм	р.н.	цена	ст-ст
	ТРУД :		0.0500	180.00	9.00000
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.3090	3.50	4.58150
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		30.0000		2.70000
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		4.12335
	всичко преки				13.58150
	общо допълнителни р-ди				6.82335
	печалба (%)		8.0000		1.63239
	Обща цена :				22.04 лв.
N.24	Демонтаж на покривна ламарина	м2	1		
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	р.н.	цена	ст-ст
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.1200	3.50	0.42000
	ДОП.РАЗХОДИ:		0.1200	3.50	0.42000
	доп.р-ди труд (%)				0.84000
	всичко преки		90.0000		0.75600
	общо допълнителни р-ди				0.84000
	печалба (%)				0.75600
	Обща цена :		8.0000		0.12768
					1.72 лв.
N.25	Демонтаж на окачен таван от етернитови панели с топлоизолация - дебелина 6cm	м2	1		

	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	р.н.	цена	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.3300	3.50	1.15500
			0.3300	3.50	1.15500
	ДОП.РАЗХОДИ:				2.31000
	доп.р-ди труд (%)				
	всичко преки		90.0000		2.07900
	общо допълнителни р-ди				2.31000
	печалба (%)				2.07900
	Обща цена :		8.0000		0.35112
					4.74 лв.
N.26	Демонтаж на ламарина стреха	м2	1		
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	р.н.	цена	ст-ст
	ДОП.РАЗХОДИ:		0.2300	3.50	0.80500
	доп.р-ди труд (%)				
	всичко преки		90.0000		0.72450
	общо допълнителни р-ди				0.80500
	печалба (%)				0.72450
	Обща цена :		8.0000		0.12236
					1.65 лв.
N.27	Демонтаж на улуци	м2	1		
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	р.н.	цена	ст-ст
	ДОП.РАЗХОДИ:		0.2250	3.50	0.78750
	доп.р-ди труд (%)				
	всичко преки		90.0000		0.70875
	общо допълнителни р-ди				0.78750
	печалба (%)				0.70875
	Обща цена :		8.0000		0.11970
					1.62 лв.
N.28	Демонтаж, почистване и защита на съществуваща стоманена конструкция	кг	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
	Грунд	кг	р.н.	цена	ст-ст
	Боя	кг	0.0100	5.20	0.05200
			0.0200	6.80	0.13600
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				0.18800
	Ъглошлаиф				
	АВТОКРАН 10Т	мсм	0.0030	25.00	0.07500
		мсм	0.0020	210.00	0.42000
	ТРУД :				0.49500
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.0300	3.50	0.10500
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.0300	3.50	0.10500
					0.21000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8.0000		0.01504
	доп.р.механизация (%)		30.0000		0.14850
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		0.18900
	всичко преки				0.89300
	общо допълнителни р-ди				0.35254
	печалба (%)		8.0000		0.09964
	Обща цена :				1.35 лв.
N.29	Монтаж на съществуваща конструкция след почистване, възстановяване и защита	кг	1		

	МАТЕРИАЛИ:				
	Грунд	кг	р.н.	цена	ст-ст
	Боя	кг	0.0100	5.20	0.05200
	Електроди	кг	0.0200	6.80	0.13600
			0.0200	4.50	0.09000
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				0.27800
	Заваръчен апарат	мсм	0.0030	20.00	0.06000
	АВТОКРАН 10Т	мсм	0.0020	210.00	0.42000
	ТРУД :				0.48000
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.0300	3.50	0.10500
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.0300	3.50	0.10500
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.0200	3.50	0.07000
	ДОП.РАЗХОДИ:				0.28000
	доп.р.материали (%)		8.0000		0.02224
	доп.р.механизация (%)		30.0000		0.14400
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		0.25200
	всичко преки				1.03800
	общо допълнителни р-ди				0.41824
	печалба (%)		8.0000		0.11650
	Обща цена :				1.57 лв.
N.30	Доставка и монтаж на нови конструктивни елементи (вкл. антикорозионна защита).	кг	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
	Електроди	кг	р.н.	цена	ст-ст
	Грунд	кг	0.0100	4.50	0.04500
	Боя	кг	0.0100	5.20	0.05200
	Конструктивни елементи	кг	0.0200	6.80	0.13600
			1.0000	1.04	1.04000
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				1.27300
	Заваръчен апарат	мсм	0.0030	20.00	0.06000
	АВТОКРАН 10Т	мсм	0.0020	210.00	0.42000
	ТРУД :				0.48000
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.1000	3.50	0.35000
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.1000	3.50	0.35000
	ДОП.РАЗХОДИ:				0.70000
	доп.р.материали (%)		8.0000		0.10184
	доп.р.механизация (%)		30.0000		0.14400
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		0.63000
	всичко преки				2.45300
	общо допълнителни р-ди				0.87584
	печалба (%)		8.0000		0.26631
	Обща цена :				3.60 лв.
N.31	Доставка и полагане на битумни керемиди, включително снегозадържащи елементи и окомплектовка	м2	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
	Битумни керемиди	м2	р.н.	цена	ст-ст
	Крепежи, снегозадържащи елементи и окомплектовка	к-т	1.0000	11.58	11.58000
			1.0000	2.24	2.24000
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				13.82000

	ВДИГАЧКА АСАНСЬОРНА	мсм	0.0048	30.00	0.14400
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.1200	3.50	0.42000
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.1200	3.50	0.42000
	ДОП.РАЗХОДИ:				0.84000
	доп.р.материали (%)		8.0000		1.10560
	доп.р.механизация (%)		30.0000		0.04320
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		0.75600
	всичко преки				14.80400
	общо допълнителни р-ди				1.90480
	печалба (%)		8.0000		1.33670
	Обща цена :				18.05 лв.
N.32	Доставка и полагане билни елементи за битумни керемиди, включително окомплектовка	м	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
	Билни елементи за битумни керемиди	м	р.н.	цена	ст-ст
	Окомплектовка билни елементи	к-т	1.0000	9.25	9.25000
	МЕХАНИЗАЦИЯ :		1.0000	0.78	0.78000
	ВДИГАЧКА АСАНСЬОРНА	мсм	0.0009	30.00	10.03000
	ТРУД :				0.02700
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.4100	3.50	1.43500
	ПОКРИВДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	0.3200	3.50	1.12000
	ДОП.РАЗХОДИ:				2.55500
	доп.р.материали (%)		8.0000		0.80240
	доп.р.механизация (%)		30.0000		0.00810
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		2.29950
	всичко преки				12.61200
	общо допълнителни р-ди				3.11000
	печалба (%)		8.0000		1.25776
	Обща цена :				16.98 лв.
N.33	Доставка и полагане елементи за маия за битумни керемиди, включително окомплектовка	м	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
	Елементи за маия за битумни керемиди	м	р.н.	цена	ст-ст
	Окомплектовка за елементи на маия	к-т	1.0000	8.23	8.23000
	ТРУД :		1.0000	0.86	0.86000
	ТЕНЕКЕДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	0.1200	3.50	9.09000
	ТЕНЕКЕДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0.1200	3.50	0.42000
	ДОП.РАЗХОДИ:				0.42000
	доп.р.материали (%)		8.0000		0.84000
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		0.72720
	всичко преки				0.75600
	общо допълнителни р-ди				9.93000
	печалба (%)		8.0000		1.48320
	Обща цена :				0.91306
N.34	Доставка и полагане елементи за улама за битумни керемиди, включително окомплектовка	м	1		12.33 лв.

	МАТЕРИАЛИ:				
	Елементи за улама за битумни керемиди	к-т	р.н. 1.0000	цена 8.23	ст-ст 8.23000
	Окомплектовка за улама за битумни керемиди	к-т	1.0000	0.97	0.97000
	ТРУД :				9.20000
	ТЕНЕКЕДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	0.1200	3.50	0.42000
	ТЕНЕКЕДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0.1200	3.50	0.42000
	ДОП.РАЗХОДИ:				0.84000
	доп.р.материали (%)		8.0000		0.73600
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		0.75600
	всичко преки				10.04000
	общо допълнителни р-ди				1.49200
	печалба (%)		8.0000		0.92256
	Обща цена :				**12.45 лв.**
N.35	**Доставка и полагане на плоскости от хидрофобен шперплат с дебелина 18мм, включително крепежи и окомплектовка**	м2	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ПИРОНИ	кг	р.н. 0.1000	цена 1.56	ст-ст 0.15600
	Плоскости от хидрофобен шперплат с дебелина 18мм	м2	1.0000	13.25	13.25000
	Крепежи и окомплектовка	к-т	1.0000	1.24	1.24000
	ТРУД :				14.64600
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.1890	3.50	0.66150
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.0945	3.50	0.33075
	ДОП.РАЗХОДИ:				0.99225
	доп.р.материали (%)		8.0000		1.17168
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		0.89303
	всичко преки				15.63825
	общо допълнителни р-ди				2.06471
	печалба (%)		8.0000		1.41624
	Обща цена :				**19.12 лв.**
N.36	**Доставка и полагане на улуци, включително крепежи и окомплектовка**	м	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
	Олуци	м	р.н. 1.0000	цена 4.58	ст-ст 4.58000
	Крепежи и окомплектовка	к-т	1.0000	1.52	1.52000
	ТРУД :				6.10000
	ТЕНЕКЕДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	0.5200	3.50	1.82000
	ТЕНЕКЕДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0.2600	3.50	0.91000
	ДОП.РАЗХОДИ:				2.73000
	доп.р.материали (%)		8.0000		0.48800
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		2.45700
	всичко преки				8.83000
	общо допълнителни р-ди				2.94500
	печалба (%)		8.0000		0.94200
	Обща цена :				**12.72 лв.**

N.37	Доставка и полагане на циментофазерни плоскости - Аквапанел или еквивалент, включително крепежи и окомплектовка за оформяне на стреха и челна дъска - 23см + 17 см	м2	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
	Циментофазерни плоскости - Аквапанел	м2	р.н. 1.0400	цена 14.25	ст-ст 14.82000
	Носещи профили, крепежи	к-т	1.0000	7.65	7.65000
	Ръбохранители, ленти за обработка на фуги, шпакловъчна смес, ъгли за фасадна стена	к-т	1.0000	2.14	2.14000
	Окомплектовка за оформяне на стреха	к-т	1.0000	3.47	3.47000
	Челна дъска - 23см + 17 см	к-т	1.0000	6.24	6.24000
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				34.32000
	ВДИГАЧКА АСАНСЬОРНА	мсм	0.0030	30.00	0.09000
	ТРУД :				
	МОНТАЖНИК - I ст.	ч.ч.	0.5350	3.50	1.87250
	МОНТАЖНИК - II ст.	ч.ч.	0.8100	3.50	2.83500
	ДОП.РАЗХОДИ:				4.70750
	доп.р.материали (%)		8.0000		2.74560
	доп.р.механизация (%)		30.0000		0.02700
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		4.23675
	всичко преки				39.11750
	общо допълнителни р-ди				7.00935
	печалба (%)		8.0000		3.69015
	Обща цена :				49.82 лв.
N.38	Доставка и полагане на пароизолация - външна - 1 пласт	м2	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
	Пароизолация - външна - 1 пласт	м2	р.н. 1.2600	цена 0.85	ст-ст 1.07100
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.1620	3.50	0.56700
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.0540	3.50	0.18900
	ДОП.РАЗХОДИ:				0.75600
	доп.р.материали (%)		8.0000		0.08568
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		0.68040
	всичко преки				1.82700
	общо допълнителни р-ди				0.76608
	печалба (%)		8.0000		0.20745
	Обща цена :				2.80 лв.
N.39	Доставка и полагане на топлоизолация - минерална вата - 16cm	м2	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
	Топлоизолация - минерална вата - 16cm	м2	р.н. 1.0500	цена 11.45	ст-ст 12.02250
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.2500	3.50	0.87500
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8.0000		0.96180
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		0.78750
	всичко преки				12.89750
	общо допълнителни р-ди				1.74930
	печалба (%)		8.0000		1.17174

	Обща цена :				15.82 лв.
N.40	Доставка и полагане на пароизолация - вътрешна - 1 пласт	м2	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
	Пароизолация - вътрешна - 1 пласт	м2	р.н. 1.2600	цена 0.85	ст-ст 1.07100
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.1620	3.50	0.56700
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.0540	3.50	0.18900
	ДОП.РАЗХОДИ:				0.75600
	доп.р.материали (%)		8.0000		0.08568
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		0.68040
	всичко преки				1.82700
	общо допълнителни р-ди				0.76608
	печалба (%)		8.0000		0.20745
	Обща цена :				2.80 лв.
N.41	Оформяне на отвори около вентилационни отвори Ф160mm	бр.	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
	Уплътнение за отвори Ф160mm	бр.	р.н. 1.0000	цена 4.12	ст-ст 4.12000
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.1620	3.50	0.56700
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.0540	3.50	0.18900
	ДОП.РАЗХОДИ:				0.75600
	доп.р.материали (%)		8.0000		0.32960
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		0.68040
	всичко преки				4.87600
	общо допълнителни р-ди				1.01000
	печалба (%)		8.0000		0.47088
	Обща цена :				6.36 лв.
N.42	Доставка и монтаж на окачен таван от гипскартон 2x12.5mm, с клас по устойчивост на огън min R 30 или еквивалент (картона се умножава по 2), вкл. щендерна конструкция, ръбохранители и ленти за обработка на фуги и ъгли	м2	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
	GKF 12,5 - A 13	м2	р.н. 2.1000	цена 4.20	ст-ст 8.82000
	ВИНТОВЕ РАПИДНИ KNAUF TN 25	бр.	16.8000	0.02	0.33600
	ПРОФИЛ UD 28/27	м	0.7210	0.98	0.70658
	ПРОФИЛ CD 60/27	м	2.0600	1.23	2.53380
	ПРОФИЛ CD 60/27 ОКАЧ.	м	0.8400	0.45	0.37800
	ЛЕНТА УПЛЪТНЯВАЩА	м	0.1200	0.10	0.01200
	КИТ KNAUF	кг	0.2100	0.42	0.08820
	ДЮБЕЛ KNAUF 6/35	бр.	1.9200	0.16	0.30720
	ИЗОЛАЦИОНЕН СЛОЙ	м2	1.0300	0.30	0.30900
	КИТ УНИФЛОТ KNAUF	кг	0.2575	0.52	0.13390
	ЛЕНТА ФУГИРАЩА ХАРТИЕНА	м	0.9000	0.10	0.09000
	ФУГОПЪЛНИТЕЛ KNAUF	кг	0.3090	0.58	0.17922
	Ъглови профили	м	0.9500	0.43	0.40850
	Окачвачи	бр.	3.2500	0.36	1.17000
					15.47240

	МЕХАНИЗАЦИЯ:				
	ВДИГАЧКА АСАНСЬОРНА	мсм	0.0030	30.00	0.09000
	ТРУД:				
	МОНТАЖНИК - I ст.	ч.ч.	0.8100	3.50	2.83500
	МОНТАЖНИК - II ст.	ч.ч.	0.8100	3.50	2.83500
	ДОП.РАЗХОДИ:				5.67000
	доп.р материали (%)		8.0000		1.23779
	доп.р механизация (%)		30.0000		0.02700
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		5.10300
	всичко преки				21.23240
	общо допълнителни р-ди				6.36779
	печалба (%)		8.0000		2.20802
	Обща цена:				29.81 лв.
N.43	Доставка и полагане на финна шпакловка и подготовка за боядисване на тавани с латекс (вкл. консумативи)	м2	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ШПАКЛОВЪЧНА СМЕС	кг	р.н.	цена	ст-ст
	ТРУД:		3.8500	0.18	0.69300
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.3030	3.50	1.06050
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.1515	3.50	0.53025
	ДОП.РАЗХОДИ:				1.59075
	доп.р.материали (%)		8.0000		0.05544
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		1.43168
	всичко преки				2.28375
	общо допълнителни р-ди				1.48712
	печалба (%)		8.0000		0.30167
	Обща цена:				4.07 лв.
N.44	Доставка и полагане на латекс (бял) по тавани	м2	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
	БОЯ ЛАТЕКСОВА	кг	р.н.	цена	ст-ст
	ШКУРКА	бр.	0.3700	2.25	0.83250
	ТРУД:		0.2500	0.20	0.05000
	БОЯДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	0.2500	3.50	0.88250
	БОЯДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	0.1400	3.50	0.87500
	ДОП.РАЗХОДИ:				0.49000
	доп.р.материали (%)		8.0000		1.36500
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		0.07060
	всичко преки				1.22850
	общо допълнителни р-ди				2.24750
	печалба (%)		8.0000		1.29910
	Обща цена:				0.28373
N.45	Демонтаж на мокет	бр.	1		3.83 лв.
	ТРУД:				
	НАСТИЛКАДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	р.н.	цена	ст-ст
	НАСТИЛКАДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	0.1000	3.50	0.35000
	ДОП.РАЗХОДИ:		0.1000	3.50	0.35000
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		0.70000
					0.63000

	всичко преки				0.70000
	общо допълнителни р-ди				0.63000
	печалба (%)		8.0000		0.10640
	Обща цена :				**1.44 лв.**
N.46	**Къртене на замазка - 4cm - 6cm**	бр.	1		
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	р.н. 0.5424	цена 3.50	ст-ст 1.89840
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		1.70856
	всичко преки				1.89840
	общо допълнителни р-ди				1.70856
	печалба (%)		8.0000		0.28856
	Обща цена :				**3.90 лв.**
N.47	**Почистване и измиване на бетонна настилка**	бр.	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
	Вода	м3	р.н. 0.1000	цена 2.00	ст-ст 0.20000
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.1000	3.50	0.35000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8.0000		0.01600
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		0.31500
	всичко преки				0.55000
	общо допълнителни р-ди				0.33100
	печалба (%)		8.0000		0.07048
	Обща цена :				**0.95 лв.**
N.48	**Доставка и полагане на ламиниран паркет (вкл. консумативи)**	м2	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
	Ламиниран паркет	м2	р.н. 1.0100	цена 11.35	ст-ст 11.46350
	Крепежи и консумативи	к-т	1.0000	1.36	1.36000
	ТРУД :				12.82350
	ДЪРВОДЕЛЕЦ - II ст.	ч.ч.	0.1800	3.50	0.63000
	ДЪРВОДЕЛЕЦ - II ст.	ч.ч.	0.0590	3.50	0.20650
	ДОП.РАЗХОДИ:				0.83650
	доп.р.материали (%)		8.0000		1.02588
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		0.75285
	всичко преки				13.66000
	общо допълнителни р-ди				1.77873
	печалба (%)		8.0000		1.23510
	Обща цена :				**16.67 лв.**
N.49	**Доставка и полагане на гранитогрес (вкл. консумативи)**	м2	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ПЯСЪК	м3	р.н. 0.0310	цена 32.00	ст-ст 0.99200
	ЦИМЕНТ М-450	тона	0.0116	180.00	2.08800
	ЛЕПИЛО	кг	4.2500	0.24	1.02000
	ГРАНИТОГРЕС	м2	1.0300	12.58	12.95740
	ТРУД :				17.05740

	НАСТИЛКАДЖИЯ - III ст.	ч.ч.	2.1480	3.50	7.51800
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.0900	3.50	0.31500
	НАСТИЛКАДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	0.3580	3.50	1.25300
	ДОП.РАЗХОДИ:				9.08600
	доп.р.материали (%)		8.0000		
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		1.36459
	всичко преки				8.17740
	общо допълнителни р-ди				26.14340
	печалба (%)		8.0000		9.54199
	Обща цена :				2.85483
N.50	**Доставка и полагане на шлайфан бетон (вкл. консумативи)**	м2	1		**38.54 лв.**
	МАТЕРИАЛИ:				
	ЦИМЕНТ М-350	тона	р.н.	цена	ст-ст
	ФРАКЦИИ КАМЕННИ	м3	0.0540	180.00	9.72000
	ПЯСЪК	м3	0.1600	28.00	4.48000
	Вода	м3	0.1060	27.00	2.86200
	ДОБАВКИ ЗА БЕТОН	к-т	0.0100	2.00	0.02000
	ТРУД :		1.0000	1.85	1.85000
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.			18.93200
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.8500	3.50	2.97500
	ДОП.РАЗХОДИ:		1.0540	3.50	3.68900
	доп.р.материали (%)				6.66400
	доп.р-ди труд (%)		8.0000		
	всичко преки		90.0000		1.51456
	общо допълнителни р-ди				5.99760
	печалба (%)				25.59600
	Обща цена :		8.0000		7.51216
					2.64865
N.51	**Доставка и полагане на подова топлоизолация XPS - дебелина 4 cm(вкл. консумативи)**	м2	1		**35.76 лв.**
	МАТЕРИАЛИ:				
	Топлоизолация XPS - дебелина 4 cm	м2	р.н.	цена	ст-ст
	Консумативи	к-т	1.0300	6.15	6.33450
	ТРУД :		1.0000	1.24	1.24000
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.			7.57450
	ДОП.РАЗХОДИ:		0.2500	3.50	0.87500
	доп.р.материали (%)		8.0000		
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		0.60596
	всичко преки				0.78750
	общо допълнителни р-ди				8.44950
	печалба (%)		8.0000		1.39346
	Обща цена :				0.78744
					10.63 лв.
N.52	**Доставка и полагане на армирана циментова замазка - дебелина 4 cm(вкл. консумативи)**	м2	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ М 300 1 2.2	м3	р.н.	цена	ст-ст
	АРМИРОВКА	м2	0.0400	97.85	3.91400
			1.0200	3.25	3.31500
					7.22900

	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	мсм	0.0012	30.00	0.03600
	ТРУД :				
	МОЗАЙКАДЖИЯ - III ст.	ч.ч.	0.6400	3.50	2.24000
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.2500	3.50	0.87500
	МОЗАЙКАДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	0.3000	3.50	1.05000
	ДОП.РАЗХОДИ:				4.16500
	доп.р.материали (%)		8.0000		
	доп.р.механизация (%)		30.0000		0.57832
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		0.01080
	всичко преки				3.74850
	общо допълнителни р-ди				11.43000
	печалба (%)		8.0000		4.33762
	Обща цена :				1.26141
N.53	Доставка и полагане на мазана хидроизолация на циментова основа - в мокрите помещения	м2	1		17.03 лв.
	МАТЕРИАЛИ:				
	Вода		р.н.	цена	ст-ст
	Хидроизолация на циментова основа	м3	0.0500	2.00	0.10000
	ТРУД :	кг	2.1000	4.50	9.45000
	ХИДРОИЗОЛАТОРЧИК - I ст.				9.55000
	ХИДРОИЗОЛАТОРЧИК - II ст.	ч.ч.	0.2790	3.50	0.97650
	ДОП.РАЗХОДИ:	ч.ч.	0.1500	3.50	0.52500
	доп.р.материали (%)				1.50150
	доп.р-ди труд (%)		8.0000		
	всичко преки		90.0000		0.76400
	общо допълнителни р-ди				1.35135
	печалба (%)				11.05150
	Обща цена :		8.0000		2.11535
					1.05335
N.54	Доставка и полагане на ПВЦ первази (вкл. консумативи)	м	1		14.22 лв.
	МАТЕРИАЛИ:				
	ПВЦ первази		р.н.	цена	ст-ст
	Крепежи и консумативи)	м	1.0200	2.31	2.35620
	ТРУД :	к-т	1.0000	0.47	0.47000
	РАБОТНИК - I ст.				2.82620
	ДОП.РАЗХОДИ:	ч.ч.	0.1300	3.50	0.45500
	доп.р.материали (%)		8.0000		
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		0.22610
	всичко преки				0.40950
	общо допълнителни р-ди				3.28120
	печалба (%)		8.0000		0.63560
	Обща цена :				0.31334
N.55	Доставка и полагане на метални преходни лайсни между различните настилки (вкл. консумативи)	м	1		4.23 лв.
	МАТЕРИАЛИ:				
	Преходни лайсни		р.н.	цена	ст-ст
	Консумативи	м	1.0300	2.56	2.63680
		к-т	1.0000	0.47	0.47000

	ТРУД :					3.10680
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.1300	3.50		0.45500
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		8.0000			0.24854
	доп.р-ди труд (%)		90.0000			0.40950
	всичко преки					3.56180
	общо допълнителни р-ди					0.65804
	печалба (%)		8.0000			0.33759
	Обща цена :					4.56 лв.
N.56	Доставка и полагане на фаянсови плочи по стени (вкл. консумативи) - h=2.60m	м2	1			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	ст-ст	
	ЛЕПИЛО	кг	3.8500	0.24	0.92400	
	ПЛОЧИ ФАЯНСОВИ	бр.	1.0300	12.56	12.93680	
	Консумативи	к-т	1.0000	3.56	3.56000	
	ТРУД :				17.42080	
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	1.4250	3.50	4.98750	
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.4750	3.50	1.66250	
	ДОП.РАЗХОДИ:				6.65000	
	доп.р.материали (%)		8.0000			
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		1.39366	
	всичко преки				5.98500	
	общо допълнителни р-ди				24.07080	
	печалба (%)		8.0000		7.37866	
	Обща цена :				2.51596	
N.57	Доставка и монтаж на двукрила врата обозначена с "B1" 160cm на 225 cm	бр.	1		33.97 лв.	
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	ст-ст	
	Двукрила врата обозначена с "B1" 160cm на 225 cm	бр.	1.0000	398.25	398.25000	
	Монтажна пяна	кг	0.1700	6.50	1.10500	
	ДЮБЕЛИ	бр	8.0000	0.24	1.92000	
	ТРУД :				401.27500	
	СТОЛАР - II ст.	ч.ч.	1.2500	3.50	4.37500	
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч	1.2500	3.50	4.37500	
	СТОЛАР - III ст.	ч.ч	1.2500	3.50	4.37500	
	ДОП.РАЗХОДИ:				13.12500	
	доп.р.материали (%)		8.0000			
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		32.10200	
	всичко преки				11.81250	
	общо допълнителни р-ди				414.40000	
	печалба (%)		8.0000		43.91450	
	Обща цена :				36.66516	
N.58	Доставка и монтаж на двукрила врата обозначена с "B1" дръжка антипаник или еквивалент 160cm на 225 cm	бр.	1		494.98 лв.	
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	ст-ст	
	Монтажна пяна	кг	0.1700	6.50	1.10500	
	ДЮБЕЛИ	бр	8.0000	0.24	1.92000	

	Двукрила врата обозначена с "B1" дръжка антипаник или еквивалент 160cm на 225 cm	бр.	1.0000	428.17	
	ТРУД :				428.17000
	СТОЛАР - II ст.				431.19500
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.2500	3.50	4.37500
	СТОЛАР - III ст.	ч.ч.	1.2500	3.50	4.37500
		ч.ч.	1.2500	3.50	4.37500
	ДОП.РАЗХОДИ:				13.12500
	доп.р.материали (%)		8.0000		34.49560
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		11.81250
	всичко преки				444.32000
	общо допълнителни р-ди				46.30810
	печалба (%)		8.0000		39.25025
	Обща цена :				**529.88 лв.**
N.59	**Доставка и монтаж на прозорец обозначен с "P1" 160cm на 145 cm**	бр.	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	Монтажна пяна	кг.	0.1200	6.50	0.78000
	ДЮБЕЛИ	бр.	6.0000	0.24	1.44000
	Прозорец обозначен с "P1" 160cm на 145 cm	бр.	1.0000	250.00	250.00000
	ТРУД :				252.22000
	СТОЛАР - II ст.	ч.ч.	1.2500	3.50	4.37500
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.2500	3.50	4.37500
	СТОЛАР - III ст.	ч.ч.	1.2500	3.50	4.37500
	ДОП.РАЗХОДИ:				13.12500
	доп.р.материали (%)		8.0000		20.17760
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		11.81250
	всичко преки				265.34500
	общо допълнителни р-ди		8.0000		31.99010
	печалба (%)				23.78681
	Обща цена :				**321.12 лв.**
N.60	**Доставка и монтаж на прозорец обозначен с "P2" 160cm на 75 cm**	бр.	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	Монтажна пяна	кг.	0.1000	6.50	0.65000
	ДЮБЕЛИ	бр.	6.0000	0.24	1.44000
	Прозорец обозначен с "P2" 160cm на 75 cm	бр.	1.0000	121.36	121.36000
	ТРУД :				123.45000
	СТОЛАР - II ст.	ч.ч.	1.2500	3.50	4.37500
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.8500	3.50	2.97500
	СТОЛАР - III ст.	ч.ч.	1.2500	3.50	4.37500
	ДОП.РАЗХОДИ:				11.72500
	доп.р.материали (%)		8.0000		9.87600
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		10.55250
	всичко преки				135.17500
	общо допълнителни р-ди		8.0000		20.42850
	печалба (%)				12.44828
	Обща цена :				**168.05 лв.**

N.61	Доставка и монтаж на ролетна врата - електрическа обозначена с "R1" 178cm на 220 cm	бр.	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
	Монтажна пяна	кг	0.3500	6.50	2.27500
	ДЮБЕЛИ	бр.	12.0000	0.24	2.88000
	Ролетна врата - електрическа обозначена с "R1" 178cm на 220 cm	бр	1.0000	654.21	654.21000
	ТРУД :				659.36500
	СТОЛАР - II ст.	ч.ч.	1.2500	3.50	4.37500
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.2500	3.50	4.37500
	СТОЛАР - III ст.	ч.ч.	1.2500	3.50	4.37500
	ДОП.РАЗХОДИ:				13.12500
	доп.р.материали (%)		8.0000		52.74920
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		11.81250
	всичко преки				672.49000
	общо допълнителни р-ди		8.0000		64.56170
	печалба (%)				58.96414
	Обща цена :				**796.02 лв.**
N.62	Демонтаж на прозорци 150cm на 140cm	бр.	1		
	ТРУД :				
			р.н.	цена	ст-ст
	СТОЛАР - II ст.	ч.ч.	0.8000	3.50	2.80000
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.6000	3.50	2.10000
	ДОП.РАЗХОДИ:				4.90000
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		4.41000
	всичко преки				4.90000
	общо допълнителни р-ди		8.0000		4.41000
	печалба (%)				0.74480
	Обща цена :				**10.05 лв.**
N.63	Демонтаж на решетки за прозорци 150cm на 140cm	бр.	1		
	ТРУД :				
			р.н.	цена	ст-ст
	СТОЛАР - II ст.	ч.ч.	0.4500	3.50	1.57500
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.6000	3.50	2.10000
	ДОП.РАЗХОДИ:				3.67500
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		3.30750
	всичко преки				3.67500
	общо допълнителни р-ди		8.0000		3.30750
	печалба (%)				0.55860
	Обща цена :				**7.54 лв.**
N.64	Демонтаж на врати 160cm на 210cm	бр.	1		
	ТРУД :				
			р.н.	цена	ст-ст
	СТОЛАР - II ст.	ч.ч.	0.8000	3.50	2.80000
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.8000	3.50	2.80000
	ДОП.РАЗХОДИ:				5.60000
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		5.04000
	всичко преки				5.60000

	общо допълнителни р-ди				5.04000
	печалба (%)		8.0000		0.85120
	Обща цена :				**11.49 лв.**
N.65	**Демонтаж на витрина 300cm на 245cm**	бр.	1		
	ТРУД :				
			р.н.	цена	ст-ст
	СТОЛАР - II ст.	ч.ч.	1.8500	3.50	6.47500
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.2500	3.50	4.37500
	ДОП.РАЗХОДИ:				10.85000
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		9.76500
	всичко преки				10.85000
	общо допълнителни р-ди		8.0000		9.76500
	печалба (%)				1.64920
	Обща цена :				**22.26 лв.**
N.66	**Климатизатор инверторен с вътрешно тяло за високостенен монтаж с отоплителна мощност Qот=4,0kW; охладителна мощност Qох=3,4kW, комплект с медни тръби, захранващ кабел и PVC тръба за конденз**	бр.	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	Климатизатор инверторен с вътрешно тяло за високостенен монтаж с отоплителна мощност Qот=4,0kW; охладителна мощност Qох=3,4kW,	бр.	1.0000	675.36	675.36000
	Крепежи и консумативи	к-т	1.0000	24.56	24.56000
	Комплект с медни тръби, захранващ кабел и PVC тръба за конденз	к-т	1.0000	125.36	125.36000
	ТРУД :				825.28000
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	3.4200	3.50	11.97000
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	3.4200	3.50	11.97000
	ДОП.РАЗХОДИ:				23.94000
	доп.р.материали (%)		8.0000		66.02240
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		21.54600
	всичко преки				849.22000
	общо допълнителни р-ди		8.0000		87.56840
	печалба (%)				74.94307
	Обща цена :				**1 011.73 лв.**
N.67	**Климатизатор инверторен с вътрешно тяло за високостенен монтаж с отоплителна мощност Qот=3.2kW; охладителна мощност Qох=2.5kW,**	бр.	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	Крепежи и консумативи	к-т	1.0000	24.56	24.56000
	Климатизатор инверторен с вътрешно тяло за високостенен монтаж с отоплителна мощност Qот=3.2kW; охладителна мощност Qох=2.5kW,	бр.	1.0000	750.00	750.00000
	Комплект, медни тръби, захранващ кабел и PVC тръба за конденз	к-т	1.0000	125.36	125.36000
	ТРУД :				899.92000

	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	3.4200	3.50	11.97000
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	3.4200	3.50	11.97000
	ДОП.РАЗХОДИ:				23.94000
	доп.р.материали (%)		8.0000		71.99360
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		21.54600
	всичко преки				923.86000
	общо допълнителни р-ди				93.53960
	печалба (%)		8.0000		81.39197
	Обща цена :				1 098.79 лв.
N.68	Климатизатор инверторен с вътрешно тяло за високостенен монтаж с отоплителна мощност Qот=6,3kW; охладителна мощност Qох=5,2kW, комплект с медни тръби, захранващ кабел и PVC тръба за конденз	бр.	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
	Крепежи и консумативи	к-т	р.н. 1.0000	цена 24.56	ст-ст 24.56000
	Комплект, медни тръби, захранващ кабел и PVC тръба за конденз	к-т	1.0000	125.36	125.36000
	Климатизатор инверторен с вътрешно тяло за високостенен монтаж с отоплителна мощност Qот=6,3kW; охладителна мощност Qох=5,2kW,	бр.	1.0000	1291.70	1291.70000
	ТРУД :				1441.62000
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	3.4200	3.50	11.97000
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	3.4200	3.50	11.97000
	ДОП.РАЗХОДИ:				23.94000
	доп.р.материали (%)		8.0000		115.32960
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		21.54600
	всичко преки				1465.56000
	общо допълнителни р-ди				136.87560
	печалба (%)		8.0000		128.19485
	Обща цена :				1 730.63 лв.
N.69	Топла проба на климатичните система	бр.	1		
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	р.н. 0.7500	цена 3.50	ст-ст 2.62500
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.7500	3.50	2.62500
	ДОП.РАЗХОДИ:				5.25000
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		4.72500
	всичко преки				5.25000
	общо допълнителни р-ди				4.72500
	печалба (%)		8.0000		0.79800
	Обща цена :				10.77 лв.
N.70	Вентилатор осов за бани, тоалетни, мокри помещения с падащи клапи, с дебит 90м3/ч, напор 20Pa и Nел.=14W	бр.	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
	Крепежи и консумативи	к-т	р.н. 1.0000	цена 3.58	ст-ст 3.58000

	Вентилатор осов за бани, тоалетни, мокри помещения с падащи клапи, с дебит 90м3/ч, напор 20Pa и Nел.=14W	бр.	1.0000	64.28	
	ТРУД :				64.28000
	РАБОТНИК - I ст.				67.86000
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.2400	3.50	0.84000
		ч.ч.	0.2400	3.50	0.84000
	ДОП.РАЗХОДИ:				1.68000
	доп.р.материали (%)		8.0000		5.42880
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		1.51200
	всичко преки				69.54000
	общо допълнителни р-ди				6.94080
	печалба (%)		8.0000		6.11846
	Обща цена :				82.60 лв.
N.71	Тръба PVC ф160мм	м	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	Вода	м3	0.0007	0.00	0.00000
	ЕЛ.ЕНЕРГИЯ	квтч	2.1650	2.00	4.33000
	УПЛЪТНИТЕЛИ ГУМЕНИ	бр.	1.1100	0.85	0.94350
	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ 1:1	м3	0.0030	98.00	0.29400
	СКОБИ ЗА УКРЕПВАНЕ	кг	0.6000	1.23	0.73800
	ЛЕПИЛО PVC	кг	0.0120	8.56	0.10272
	ТРЪБИ PVC ГЛАДКИ БЕЗМУФЕНИ Ф160	м	1.0500	6.85	7.19250
	ФАСОННИ ЧАСТИ В ПРОЦ. ОТ СТ. НА ТРЪБИТЕ	лв.	0.8000	6.85	5.48000
	ТРУД :				19.08072
	КАНАЛДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	0.9140	3.50	3.19900
	КАНАЛДЖИЯ - III ст.	ч.ч.	0.9450	3.50	3.30750
	ДОП.РАЗХОДИ:				6.50650
	доп.р.материали (%)		8.0000		1.52646
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		5.85585
	всичко преки				25.58722
	общо допълнителни р-ди		8.0000		7.38231
	печалба (%)				2.63756
	Обща цена :				35.61 лв.
N.72	Тръба PVC ф110мм	м	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	Вода	м3	0.0007	0.00	0.00000
	ЕЛ.ЕНЕРГИЯ	квтч	2.1650	2.00	4.33000
	УПЛЪТНИТЕЛИ ГУМЕНИ	бр.	1.1100	0.85	0.94350
	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ 1:1	м3	0.0030	98.00	0.29400
	ТРЪБИ PVC ГЛАДКИ БЕЗМУФЕНИ 110/93 ММ	м	1.0500	4.86	5.10300
	СКОБИ ЗА УКРЕПВАНЕ	кг	0.6000	1.23	0.73800
	ЛЕПИЛО PVC	кг	0.0120	8.56	0.10272
	ФАСОННИ ЧАСТИ В ПРОЦ.ОТ СТ.НА PVC ТРЪБИ Ф110/93	лв.	0.8000	4.86	3.88800
	ТРУД :				15.39922
	КАНАЛДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	0.9140	3.50	3.19900
	КАНАЛДЖИЯ - III ст.	ч.ч.	0.9450	3.50	3.30750
	ДОП.РАЗХОДИ:				6.50650
	доп.р.материали (%)		8.0000		1.23194

	доп.р-ди труд (%)		90.0000		5.85585
	всичко преки				21.90572
	общо допълнителни р-ди				7.08779
	печалба (%)		8.0000		2.31948
	Обща цена :				31.31 лв.
N.73	Коляно PVC 160мм.-90	бр.	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	УПЛЪТНИТЕЛИ ГУМЕНИ	бр.	1.1100	0.85	0.94350
	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ 1:1	м3	0.0030	98.00	0.29400
	Коляно PVC 160мм.-90О	бр.	1.0000	4.56	4.56000
	ТРУД :				5.79750
	КАНАЛДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	0.9140	3.50	3.19900
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8.0000		0.46380
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		2.87910
	всичко преки				8.99650
	общо допълнителни р-ди				3.34290
	печалба (%)		8.0000		0.98715
	Обща цена :				13.33 лв.
N.74	Коляно PVC 110мм.-90	бр.	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н	цена	ст-ст
	УПЛЪТНИТЕЛИ ГУМЕНИ	бр.	1.1100	0.85	0.94350
	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ 1:1	м3	0.0030	98.00	0.29400
	Коляно PVC 110мм.-90О	бр.	1.0000	2.45	2.45000
	ТРУД :				3.68750
	КАНАЛДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	0.9140	3.50	3.19900
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8.0000		0.29500
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		2.87910
	всичко преки				6.88650
	общо допълнителни р-ди				3.17410
	печалба (%)		8.0000		0.80485
	Обща цена :				10.87 лв.
N.75	PVC тройник ф160/110/110мм.	бр.	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	УПЛЪТНИТЕЛИ ГУМЕНИ	бр.	1.1100	0.85	0.94350
	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ 1:1	м3	0.0030	98.00	0.29400
	PVC тройник ф160/110/110мм.	бр.	1.0000	5.48	5.48000
	ТРУД :				6.71750
	КАНАЛДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	0.9140	3.50	3.19900
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8.0000		0.53740
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		2.87910
	всичко преки				9.91650
	общо допълнителни р-ди				3.41650
	печалба (%)		8.0000		1.06664
	Обща цена :				14.40 лв.
N.76	PVC тройник ф160/110/160мм.	бр.	1		
	МАТЕРИАЛИ:				

	УПЛЪТНИТЕЛИ ГУМЕНИ	бр.	1.1100	0.85	0.94350
	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ 1:1	м3	0.0030	98.00	0.29400
	PVC тройник ф160/110/160мм.	бр	1.0000	6.23	6.23000
	ТРУД :				7.46750
	КАНАЛДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	0.9140	3.50	3.19900
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8.0000		0.59740
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		2.87910
	всичко преки				10.66650
	общо допълнителни р-ди				3.47650
	печалба (%)		8.0000		1.13144
	Обща цена :				15.27 лв.
N.77	Скоби за укрепване на PVC тръби ф160мм., комплект с винтове и дюбели	бр.	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
	Скоби за укрепване на PVC тръби ф160мм., комплект с винтове и дюбели	бр	р.н. 1.0000	цена 3.25	ст-ст 3.25000
	ТРУД :				
	КАНАЛДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	0.5200	3.50	1.82000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8.0000		0.26000
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		1.63800
	всичко преки				5.07000
	общо допълнителни р-ди				1.89800
	печалба (%)		8.0000		0.55744
	Обща цена :				7.53 лв.
N.78	Скоби за укрепване на PVC тръби ф110мм., комплект с винтове и дюбели	бр.	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
	Скоби за укрепване на PVC тръби ф110мм., комплект с винтове и дюбели	бр	р.н. 1.0000	цена 2.85	ст-ст 2.85000
	ТРУД :				
	КАНАЛДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	0.5100	3.50	1.78500
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8.0000		0.22800
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		1.60650
	всичко преки				4.63500
	общо допълнителни р-ди				1.83450
	печалба (%)		8.0000		0.51756
	Обща цена :				6.99 лв.
N.79	Вентилационна шапки ф110	бр.	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
	Вентилационна шапки ф110	бр.	р.н. 1.0000	цена 18.52	ст-ст 18.52000
	Крепежи и консумативи	к-т	1.0000	5.26	5.26000
	ТРУД :				23.78000
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.9100	3.50	3.18500
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8.0000		1.90240
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		2.86650
	всичко преки				26.96500
	общо допълнителни р-ди				4.76890

	печалба (%)		8.0000		2.53871
	Обща цена :				**34.27 лв.**
N.80	**Вентилационна шапки ф160**	бр.	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	Вентилационна шапки ф160	бр.	1.0000	21.56	21.56000
	Крепежи и консумативи	к-т	1.0000	6.10	6.10000
					27.66000
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.9100	3.50	3.18500
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8.0000		2.21280
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		2.86650
	всичко преки				30.84500
	общо допълнителни р-ди				5.07930
	печалба (%)		8.0000		2.87394
	Обща цена :				**38.80 лв.**
N.81	**Единични изпитания на осеви вентилатори**	бр.	1		
	ТРУД :				
			р.н.	цена	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.8400	3.50	2.94000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		2.64600
	всичко преки				2.94000
	общо допълнителни р-ди				2.64600
	печалба (%)		8.0000		0.44688
	Обща цена :				**6.03 лв.**
N.82	**Демонтаж на съществуващо ел.табло**	бр.	1		
	ТРУД :				
			р.н.	цена	ст-ст
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.5415	3.50	1.89525
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.5415	3.50	1.89525
					3.79050
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		3.41145
	всичко преки				3.79050
	общо допълнителни р-ди				3.41145
	печалба (%)		8.0000		0.57616
	Обща цена :				**7.78 лв.**
N.83	**Демонтаж на осветителни тяло с ЛЛ**	бр.	1		
	ТРУД :				
			р.н.	цена	ст-ст
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.1500	3.50	0.52500
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.1500	3.50	0.52500
					1.05000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		0.94500
	всичко преки				1.05000
	общо допълнителни р-ди				0.94500
	печалба (%)		8.0000		0.15960
	Обща цена :				**2.15 лв.**
N.84	**Демонтаж на осветителни тяло с ЛНЖ**	бр.	1		
	ТРУД :				

	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.1110	3.50	0.38850
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.1110	3.50	0.38850
	ДОП.РАЗХОДИ:				0.77700
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		
	всичко преки				0.69930
	общо допълнителни р-ди				0.77700
	печалба (%)		8.0000		0.69930
	Обща цена :				0.11810
					1.59 лв.
N.85	Демонтаж на ел. ключове	бр.	1		
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - III ст.		р.н.	цена	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.0300	3.50	0.10500
	ДОП.РАЗХОДИ:	ч.ч.	0.0300	3.50	0.10500
	доп.р-ди труд (%)				0.21000
	всичко преки		90.0000		
	общо допълнителни р-ди				0.18900
	печалба (%)				0.21000
	Обща цена :		8.0000		0.18900
					0.03192
					0.43 лв.
N.86	Демонтаж на ел.контакти	бр.	1		
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - III ст.		р.н.	цена	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.0300	3.50	0.10500
	ДОП.РАЗХОДИ:	ч.ч.	0.0300	3.50	0.10500
	доп.р-ди труд (%)				0.21000
	всичко преки		90.0000		
	общо допълнителни р-ди				0.18900
	печалба (%)				0.21000
	Обща цена :		8.0000		0.18900
					0.03192
					0.43 лв.
N.87	Демонтаж на кабел за ел.инсталация, комплект	м	1		
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.		р.н.	цена	ст-ст
	ДОП.РАЗХОДИ:	ч.ч.	0.0720	3.50	0.25200
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		
	всичко преки				0.22680
	общо допълнителни р-ди				0.25200
	печалба (%)		8.0000		0.22680
	Обща цена :				0.03830
					0.52 лв.
N.88	Доставка и монтаж на табло ГРТ, по схема	бр.	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/		р.н.	цена	ст-ст
	ПЯСЪК	кг	3.2500	0.18	0.58500
	КОНЗОЛА МЕТАЛНА	м3	0.0500	32.54	1.62700
	БОЛТОВЕ ПОЦИНКОВАНИ С ГАЙКИ	бр.	8.0000	5.48	43.84000
	Табло ГРТ, по схема	бр.	8.0000	0.24	1.92000
		бр.	1.0000	1452.36	1452.36000
	ТРУД :				1500.33200

	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	3.8100	3.50	13.33500
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	1.8120	3.50	6.34200
	ДОП.РАЗХОДИ:				19.67700
	доп.р.материали (%)		8.0000		
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		120.02656
	всичко преки				17.70930
	общо допълнителни р-ди				1520.00900
	печалба (%)		8.0000		137.73586
	Обща цена :				132.61959
					1 790.36 лв.
N.89	Доставка и монтаж на ел.табло обозначено с "Т1" по схема	бр.	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	3.2500	0.18	0.58500
	ПЯСЪК	м3	0.0500	32.54	1.62700
	КОНЗОЛА МЕТАЛНА	бр.	8.0000	5.48	43.84000
	БОЛТОВЕ ПОЦИНКОВАНИ С ГАЙКИ	бр.	8.0000	0.24	1.92000
	Ел.табло обозначено с "Т1" по схема	бр.	1.0000	562.14	562.14000
	ТРУД :				610.11200
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.8120	3.50	6.34200
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	1.8120	3.50	6.34200
	ДОП.РАЗХОДИ:				12.68400
	доп.р.материали (%)		8.0000		
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		48.80896
	всичко преки				11.41560
	общо допълнителни р-ди				622.79600
	печалба (%)		8.0000		60.22456
	Обща цена :				54.64164
					737.66 лв.
N.90	Доставка и монтаж на ел.табло обозначено с "Т2" по схема	бр.	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	3.2500	0.18	0.58500
	ПЯСЪК	м3	0.0500	32.54	1.62700
	КОНЗОЛА МЕТАЛНА	бр.	8.0000	5.48	43.84000
	БОЛТОВЕ ПОЦИНКОВАНИ С ГАЙКИ	бр.	8.0000	0.24	1.92000
	Ел.табло обозначено с "Т2" по схема	бр.	1.0000	452.36	452.36000
	ТРУД :				500.33200
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.8120	3.50	6.34200
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	1.8120	3.50	6.34200
	ДОП.РАЗХОДИ:				12.68400
	доп.р.материали (%)		8.0000		
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		40.02656
	всичко преки				11.41560
	общо допълнителни р-ди				513.01600
	печалба (%)		8.0000		51.44216
	Обща цена :				45.15665
					609.61 лв.
N.91	Доставка и изтегляне на проводник СВТ3х10мм2 или еквивалент	м	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	Проводник СВТ3х10мм2	м	1.0000	8.80	8.80000

	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч	0.0720	3.50	0.25200
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8.0000		0.70400
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		0.22680
	всичко преки				9.05200
	общо допълнителни р-ди				0.93080
	печалба (%)		8.0000		0.79862
	Обща цена :				10.78 лв.
N.92	Доставка и изтегляне на проводник СВТ5х16мм2 или еквивалент	м	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
	Проводник СВТ5х16мм2	м	р.н.	цена	ст-ст
	ТРУД :		1.0000	19.90	19.90000
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.2700	3.50	0.94500
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8.0000		1.59200
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		0.85050
	всичко преки				20.84500
	общо допълнителни р-ди				2.44250
	печалба (%)		8.0000		1.86300
	Обща цена :				25.15 лв.
N.93	Доставка и изтегляне на проводник СВТ5х50мм2 или еквивалент	м	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
	Проводник СВТ5х50мм2 или еквивалент	м	р.н.	цена	ст-ст
	ТРУД :		1.0000	57.50	57.50000
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.2000	3.50	4.20000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8.0000		4.60000
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		3.78000
	всичко преки				61.70000
	общо допълнителни р-ди				8.38000
	печалба (%)		8.0000		5.60640
	Обща цена :				75.69 лв.
N.94	Доставка и полагане на гофр.PVC-тръба , ф29мм, скрито	м	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ТЕЛ ЗА ВРЪЗВАНЕ	кг.	р.н.	цена	ст-ст
	ТАПА ДЪРВЕНА	бр.	0.0100	1.45	0.01450
	ГИПС	кг.	0.3000	0.20	0.06000
	Гофр.PVC-тръба , ф29мм	м	0.1000	0.21	0.02100
	ТРУД :		1.0000	0.32	0.32000
	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - I ст.	ч.ч.	0.3100	3.50	0.41550
	ДОП.РАЗХОДИ:				1.08500
	доп.р.материали (%)		8.0000		0.03324
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		0.97650
	всичко преки				1.50050
	общо допълнителни р-ди				1.00974
	печалба (%)		8.0000		0.20082
	Обща цена :				2.71 лв.

N.95	Доставка и полагане за заземителна поцинкована шина 40/4мм.	м	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
	Електроди		р.н.	цена	ст-ст
	ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг.	0.0100	5.60	0.05600
	ШИНА СТОМАНЕНА 40Х4 ММ	кг.	0.0500	0.18	0.00900
	ЛАК АСФАЛТОВ	кг.	1.1690	2.98	3.48362
	ПЯСЪК	кг.	0.0100	5.62	0.05620
	Заземителна поцинкована шина 40/4мм.	м3	0.0200	32.10	0.64200
	ТРУД :	м	1.0000	2.98	2.98000
	РАБОТНИК - I ст.				7.22682
	ДОП.РАЗХОДИ:	ч.ч.	0.1600	3.50	0.56000
	доп.р.материали (%)		8.0000		0.57815
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		0.50400
	всичко преки				7.78682
	общо допълнителни р-ди				1.08215
	печалба (%)		8.0000		0.70952
	Обща цена :				9.58 лв.
N.96	Доставка и набиване на заземление от ъглов профил 63/63/6мм	бр.	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
	Електроди		р.н.	цена	ст-ст
	ПОЦИНКОВАНИ ПРОФИЛИ СТ L63/63/6	кг.	0.2000	5.65	1.13000
	ШИНА ПОЦИНКОВАНА ДО 40/4 ММ	кг.	14.0020	1.56	21.84312
	БОЛТОВЕ М12	кг.	1.0000	1.23	1.23000
	ТРУД :	бр.	4.0000	0.56	2.24000
	РАБОТНИК - I ст.				26.44312
	ДОП.РАЗХОДИ:	ч.ч.	7.8130	3.50	27.34550
	доп.р.материали (%)		8.0000		2.11545
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		24.61095
	всичко преки				53.78862
	общо допълнителни р-ди				26.72540
	печалба (%)		8.0000		6.44120
	Обща цена :				86.96 лв.
N.97	Суха разделка	бр.	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ИЗОЛИРБАНД		р.н.	цена	ст-ст
	ТРУД :	м.	2.0000	0.15	0.30000
	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - II СТ.	ч.ч.	0.2400	3.50	0.84000
	ДОП.РАЗХОДИ:		8.0000		0.02400
	доп.р.материали (%)		90.0000		0.75600
	доп.р-ди труд (%)				1.14000
	всичко преки				0.78000
	общо допълнителни р-ди		8.0000		0.15360
	печалба (%)				2.07 лв.
	Обща цена :				
N.98	Свързване до 16мм2	бр.	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
	РАЗКЛОНИТЕЛ С 4 КЛЕМИ		р.н.	цена	ст-ст
	ТРУД :	бр	1.0000	2.36	2.36000

	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - II ст.	ч.ч.	0.3000	3.50	1.05000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8.0000		0.18880
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		0.94500
	всичко преки				3.41000
	общо допълнителни р-ди				1.13380
	печалба (%)		8.0000		0.36350
	Обща цена :				**4.91 лв.**
N.99	**Свързване до 50мм2**	бр.	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
	РАЗКЛОНИТЕЛ С 4 КЛЕМИ	бр.	р.н. 1.0000	цена 2.86	ст-ст 2.86000
	ТРУД :				
	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - II ст.	ч.ч.	0.4500	3.50	1.57500
	ДОП.РАЗХОДИ:		8.0000		0.22880
	доп.р.материали (%)		90.0000		1.41750
	доп.р-ди труд (%)				4.43500
	всичко преки				1.64630
	общо допълнителни р-ди		8.0000		0.48650
	печалба (%)				**6.57 лв.**
	Обща цена :				
N.100	**Доставка и изтегляне на проводник СВТ 2x1.5мм2 или еквивалент**	м	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
	Проводник СВТ 2x1.5мм2	м	р.н. 1.0000	цена 0.92	ст-ст 0.92000
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.0720	3.50	0.25200
	ДОП.РАЗХОДИ:		8.0000		0.07360
	доп.р.материали (%)		90.0000		0.22680
	доп.р-ди труд (%)				1.17200
	всичко преки				0.30040
	общо допълнителни р-ди		8.0000		0.11779
	печалба (%)				**1.59 лв.**
	Обща цена :				
N.101	**Доставка и изтегляне на проводник СВТ 3x1.5мм2 или еквивалент**	м	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
	Проводник СВТ 3x1.5мм2	м	р.н. 1.0000	цена 1.31	ст-ст 1.31000
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.0720	3.50	0.25200
	ДОП.РАЗХОДИ:		8.0000		0.10480
	доп.р.материали (%)		90.0000		0.22680
	доп.р-ди труд (%)				1.56200
	всичко преки				0.33160
	общо допълнителни р-ди		8.0000		0.15149
	печалба (%)				**2.05 лв.**
	Обща цена :				
N.102	**Доставка и изтегляне на проводник СВТ 3x2.5мм2 или еквивалент**	м	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
	Проводник СВТ 3x2.5мм2	м	р.н. 1.0000	цена 1.91	ст-ст 1.91000
	ТРУД :				

	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.0720	3.50	0.25200
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8.0000		0.15280
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		0.22680
	всичко преки				2.16200
	общо допълнителни р-ди				0.37960
	печалба (%)		8.0000		0.20333
	Обща цена :				2.74 лв.
N.103	Доставка и изтегляне на проводник СВТ 5х4мм2 или еквивалент	м	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
	Проводник СВТ 5х4мм2	м	р.н.	цена	ст-ст
	ТРУД :		1.0000	5.36	5.36000
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.0800	3.50	0.28000
	ДОП.РАЗХОДИ:		8.0000		
	доп.р.материали (%)		90.0000		0.42880
	доп.р-ди труд (%)				0.25200
	всичко преки				5.64000
	общо допълнителни р-ди		8.0000		0.68080
	печалба (%)				0.50566
	Обща цена :				6.83 лв.
N.104	Доставка и полагане на гофр.PVC-тръба , ф16мм, скрито	м	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ТЕЛ ЗА ВРЪЗВАНЕ	кг	р.н	цена	ст-ст
	ТАПА ДЪРВЕНА	бр.	0.0100	1.45	0.01450
	ГИПС	кг	0.3000	0.20	0.06000
	ТРЪБА ГОФРИРАНА Ф 16 ММ	м	0.1000	0.21	0.02100
	ТРУД .		1.0300	0.21	0.21630
	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - I ст.	ч.ч.			0.31180
	ДОП.РАЗХОДИ:		0.1800	3.50	0.63000
	доп.р.материали (%)		8.0000		
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		0.02494
	всичко преки				0.56700
	общо допълнителни р-ди				0.94180
	печалба (%)		8.0000		0.59194
	Обща цена :				0.12270
					1.66 лв.
N.105	Доставка и полагане на гофр.PVC-тръба , ф23мм, скрито	м	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ТЕЛ ЗА ВРЪЗВАНЕ	кг	р.н	цена	ст-ст
	ТАПА ДЪРВЕНА	бр.	0.0100	1.45	0.01450
	ГИПС	кг	0.3000	0.20	0.06000
	ТРЪБА ГОФРИРАНА Ф 23 ММ	м	0.1000	0.21	0.02100
	ТРУД :		1.0300	0.29	0.29870
	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - I ст.	ч.ч.			0.39420
	ДОП.РАЗХОДИ:		0.1800	3.50	0.63000
	доп.р.материали (%)		8.0000		
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		0.03154
	всичко преки				0.56700
					1.02420

	Обща цена :				1.75 лв.
N.106	Доставка и монтаж на влагозащитена плафониера LED 20W, IP54 или еквивалент	бр.	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ЛУСТЕРКЛЕМА-ЕДИНИЧНА		р.н.	цена	ст-ст
	ВИНТОВЕ	бр.	2.0000	0.23	0.46000
	Влагозащитена плафониера LED 20W, IP54	бр.	2.0000	0.24	0.48000
		бр.	1.0000	24.95	24.95000
	ТРУД :				25.89000
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.9400	3.50	3.29000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8.0000		2.07120
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		2.96100
	всичко преки				29.18000
	общо допълнителни р-ди				5.03220
	печалба (%)		8.0000		2.73698
	Обща цена :				36.95 лв.
N.107	Доставка и монтаж на плафониера LED 7W, IP44 или еквивалент	бр.	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ЛУСТЕРКЛЕМА-ЕДИНИЧНА		р.н.	цена	ст-ст
	ВИНТОВЕ	бр.	2.0000	0.23	0.46000
	Плафониера LED 7W, IP44	бр.	2.0000	0.24	0.48000
		бр.	1.0000	25.84	25.84000
	ТРУД :				26.78000
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.9400	3.50	3.29000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8.0000		2.14240
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		2.96100
	всичко преки				30.07000
	общо допълнителни р-ди				5.10340
	печалба (%)		8.0000		2.81387
	Обща цена :				37.99 лв.
N.108	Доставка и монтаж на аплик LED 7W, IP44 или еквивалент	бр.	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ЛУСТЕРКЛЕМА-ЕДИНИЧНА		р.н.	цена	ст-ст
	ВИНТОВЕ	бр.	2.0000	0.23	0.46000
	Аплик LED 7W, IP44	бр.	2.0000	0.24	0.48000
		бр.	1.0000	26.13	26.13000
	ТРУД :				27.07000
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.9400	3.50	3.29000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8.0000		2.16560
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		2.96100
	всичко преки				30.36000
	общо допълнителни р-ди				5.12660
	печалба (%)		8.0000		2.83893
	Обща цена :				38.33 лв.
N.109	Доставка и монтаж на осветително тяло за открит монтаж LED 37W IP40 или еквивалент	бр.	1		

	МАТЕРИАЛИ:				
	ЛУСТЕРКЛЕМА-ЕДИНИЧНА	бр.	2.0000	0.23	0.46000
	ВИНТОВЕ	бр.	2.0000	0.24	0.48000
	Осветително тяло за открит монтаж LED 37W, IP40	бр.	1.0000	26.54	26.54000
	ТРУД :				27.48000
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.9400	3.50	3.29000
	ДОП.РАЗХОДИ:		8.0000		2.19840
	доп.р.материали (%)		90.0000		2.96100
	доп.р-ди труд (%)				30.77000
	всичко преки				5.15940
	общо допълнителни р-ди		8.0000		2.87435
	печалба (%)				38.80 лв.
	Обща цена :				
N.110	Доставка и монтаж на осветително тяло за открит монтаж LED 45W, 600/600мм, IP21 или еквивалент	бр.	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ЛУСТЕРКЛЕМА-ЕДИНИЧНА	бр.	2.0000	0.23	0.46000
	ВИНТОВЕ	бр.	2.0000	0.24	0.48000
	Осветително тяло за открит монтаж LED 45W, 600/600мм, IP21	бр.	1.0000	37.58	37.58000
	ТРУД :				38.52000
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.9400	3.50	3.29000
	ДОП.РАЗХОДИ:		8.0000		3.08160
	доп.р.материали (%)		90.0000		2.96100
	доп.р-ди труд (%)				41.81000
	всичко преки		8.0000		6.04260
	общо допълнителни р-ди				3.82821
	печалба (%)				51.68 лв.
	Обща цена :				
N.111	Доставка и монтаж на осветително тяло за открит монтаж LED 30W, IP21 или еквивалент	бр.	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ЛУСТЕРКЛЕМА-ЕДИНИЧНА	бр.	2.0000	0.23	0.46000
	ВИНТОВЕ	бр.	2.0000	0.24	0.48000
	Осветително тяло за открит монтаж LED 30W, IP21	бр.	1.0000	27.28	27.28000
	ТРУД :				28.22000
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.9400	3.50	3.29000
	ДОП.РАЗХОДИ:		8.0000		2.25760
	доп.р.материали (%)		90.0000		2.96100
	доп.р-ди труд (%)				31.51000
	всичко преки		8.0000		5.21860
	общо допълнителни р-ди				2.93829
	печалба (%)				39.67 лв.
	Обща цена :				
N.112	Доставка и монтаж на осветително тяло за открит монтаж с ЕПРА 1/35W, IP40 или еквивалент	бр.	1		

	МАТЕРИАЛИ:				
	ПРОВОДНИК ПВ-2Х1 ММ2	м.	р.н.	цена	ст-ст
	ЛУСТЕРКЛЕМА-ЕДИНИЧНА	бр.	2.2000	1.25	2.75000
	Осветително тяло за открит монтаж с ЕПРА 1/35W, IP40	бр.	3.0000	0.23	0.69000
	ВИНТОВЕ	бр.	1.0000	32.56	32.56000
			4.0000	0.24	0.96000
	ТРУД :				36.96000
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.5600	3.50	1.96000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8.0000		2.95680
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		1.76400
	всичко преки				38.92000
	общо допълнителни р-ди				4.72080
	печалба (%)		8.0000		3.49126
	Обща цена :				**47.13 лв.**
N.113	Доставка и монтаж на евакуационно осв.тяло лед 6W,3h, с надпис "exit"	бр.	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ВИНТОВЕ		р.н.	цена	ст-ст
	ЛУСТЕРКЛЕМА-ЕДИНИЧНА	бр.	2.0000	0.24	0.48000
	Евакуационно осв.тяло лед 6W,3h, с надпис "exit"	бр.	2.0000	0.23	0.46000
		бр.	1.0000	21.36	21.36000
	ТРУД :				22.30000
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.3615	3.50	1.26525
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.3615	3.50	1.26525
					2.53050
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8.0000		1.78400
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		2.27745
	всичко преки				24.83050
	общо допълнителни р-ди				4.06145
	печалба (%)		8.0000		2.31136
	Обща цена :				**31.20 лв.**
N.114	Доставка и монтаж на евакуационно осв.тяло лед 6W,3h, със стрелка	бр.	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ВИНТОВЕ		р.н.	цена	ст-ст
	ЛУСТЕРКЛЕМА-ЕДИНИЧНА	бр.	2.0000	0.24	0.48000
	Евакуационно осв.тяло лед 6W,3h, със стрелка	бр.	2.0000	0.23	0.46000
		бр.	1.0000	23.56	23.56000
	ТРУД :				24.50000
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.3615	3.50	1.26525
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.3615	3.50	1.26525
					2.53050
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8.0000		1.96000
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		2.27745
	всичко преки				27.03050
	общо допълнителни р-ди				4.23745
	печалба (%)		8.0000		2.50144
	Обща цена :				**33.77 лв.**

N.115	Доставка и монтаж на ключ, обикновен за скр.монтаж	бр.	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
	Ключ, обикновен за скр.монтаж	бр.	р.н. 1.0000	цена 5.10	ст-ст 5.10000
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.0900	3.50	0.31500
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.0900	3.50	0.31500
	ДОП.РАЗХОДИ:				0.63000
	доп.р.материали (%)		8.0000		0.40800
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		0.56700
	всичко преки				5.73000
	общо допълнителни р-ди				0.97500
	печалба (%)		8.0000		0.53640
	Обща цена :				**7.24 лв.**
N.116	**Също, но сериен**	бр.	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
	Ключ, обикновен за скр.монтаж, сериен	бр.	р.н. 1.0000	цена 5.32	ст-ст 5.32000
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.0900	3.50	0.31500
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.0900	3.50	0.31500
	ДОП.РАЗХОДИ:				0.63000
	доп.р.материали (%)		8.0000		0.42560
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		0.56700
	всичко преки				5.95000
	общо допълнителни р-ди				0.99260
	печалба (%)		8.0000		0.55541
	Обща цена :				**7.50 лв.**
N.117	**Също, но девиаторен**	бр.	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
	Ключ, обикновен за скр.монтаж, девиаторен	бр.	р.н. 1.0000	цена 5.41	ст-ст 5.41000
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.0900	3.50	0.31500
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.0900	3.50	0.31500
	ДОП.РАЗХОДИ:				0.63000
	доп.р.материали (%)		8.0000		0.43280
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		0.56700
	всичко преки				6.04000
	общо допълнителни р-ди				0.99980
	печалба (%)		8.0000		0.56318
	Обща цена :				**7.60 лв.**
N.118	**Също, но кръстат**	бр.	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
	Ключ, обикновен за скр.монтаж, кръстат	бр.	р.н. 1.0000	цена 8.54	ст-ст 8.54000
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.0900	3.50	0.31500
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.0900	3.50	0.31500
	ДОП.РАЗХОДИ:				0.63000

	доп.р.материали (%)		8.0000		0.68320
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		0.56700
	всичко преки				9.17000
	общо допълнителни р-ди				1.25020
	печалба (%)		8.0000		0.83362
	Обща цена :				11.25 лв.
N.119	Доставка и монтаж на датчик за движение и светлина 180`, с периметър 12м.	бр.	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	Датчик за движение и светлина 180`, с периметър 12м	бр.	1.0000	7.52	7.52000
	ДЮБЕЛИ	бр.	2.0000	0.23	0.46000
	ТРУД :				7.98000
	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - I ст.	ч.ч.	0.2400	3.50	0.84000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8.0000		0.63840
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		0.75600
	всичко преки				8.82000
	общо допълнителни р-ди				1.39440
	печалба (%)		8.0000		0.81715
	Обща цена :				11.03 лв.
N.120	Доставка и монтаж на контакт "Шуко" или еквивалент, единичен, скрит монтаж	бр.	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н	цена	ст-ст
	ВИНТ ЗА ДЪРВО М:3/30	бр.	2.0000	0.12	0.24000
	ТРУПЧЕ ДЪРВЕНО	бр.	2.0000	0.20	0.40000
	ГИПС	кг	0.1000	0.21	0.02100
	Контакт "Шуко" единичен, скрит монтаж	бр.	1.0000	5.12	5.12000
	ТРУД :				5.78100
	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - I ст.	ч.ч.	0.2400	3.50	0.84000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8.0000		0.46248
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		0.75600
	всичко преки				6.62100
	общо допълнителни р-ди				1.21848
	печалба (%)		8.0000		0.62716
	Обща цена :				8.47 лв.
N.121	Доставка и монтаж на контакт "Шуко" или еквивалент, двоен (два контакта в обща рамка) скрит монтаж	бр.	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ВИНТ ЗА ДЪРВО М:3/30	бр.	2.0000	0.12	0.24000
	ТРУПЧЕ ДЪРВЕНО	бр.	2.0000	0.20	0.40000
	ГИПС	кг	0.1000	0.21	0.02100
	Контакт "Шуко" двоен (два контакта в обща рамка) скрит монтаж	бр.	1.0000	9.15	9.15000
	ТРУД :				9.81100
	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - I ст.	ч.ч.	0.2400	3.50	0.84000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8.0000		0.78488
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		0.75600

	всичко преки				10.65100
	общо допълнителни р-ди				1.54088
	печалба (%)		8.0000		0.97535
	Обща цена :				**13.17 лв.**
N.122	**Доставка и монтаж на контакт "Шуко" или еквивалент, троен (три контакта в обща рамка) скрит монтаж**	бр.	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ВИНТ ЗА ДЪРВО М:3/30	бр.	р.н. 2.0000	цена 0.12	ст-ст 0.24000
	ТРУПЧЕ ДЪРВЕНО	бр.	2.0000	0.20	0.40000
	ГИПС	кг	0.1000	0.21	0.02100
	Контакт "Шуко", троен (три контакта в обща рамка) скрит монтаж	бр.	1.0000	14.12	14.12000
					14.78100
	ТРУД :				
	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - I ст.	ч.ч.	0.2400	3.50	0.84000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8.0000		1.18248
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		0.75600
	всичко преки				15.62100
	общо допълнителни р-ди				1.93848
	печалба (%)		8.0000		1.40476
	Обща цена :				**18.96 лв.**
N.123	**Доставка и монтаж на контакт "Шуко" или еквивалент, четворен (четири конт.в обща рамка), скрит монтаж**	бр.	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ВИНТ ЗА ДЪРВО М:3/30	бр.	р.н. 2.0000	цена 0.12	ст-ст 0.24000
	ТРУПЧЕ ДЪРВЕНО	бр.	2.0000	0.20	0.40000
	ГИПС	кг	0.1000	0.21	0.02100
	Контакт "Шуко", четворен (четири конт.в обща рамка), скрит монтаж	бр.	1.0000	18.94	18.94000
					19.60100
	ТРУД :				
	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - I ст.	ч.ч.	0.2400	3.50	0.84000
	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - II ст.	ч.ч.	0.1300	3.50	0.45500
					1.29500
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8.0000		1.56808
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		1.16550
	всичко преки				20.89600
	общо допълнителни р-ди				2.73358
	печалба (%)		8.0000		1.89037
	Обща цена :				**25.52 лв.**
N.124	**Доставка и монтаж на контакт "Шуко" или еквивалент, единичен, скрит монтаж, IP44 или еквивалент**	бр.	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ВИНТ ЗА ДЪРВО М:3/30	бр.	р.н. 2.0000	цена 0.12	ст-ст 0.24000
	ТРУПЧЕ ДЪРВЕНО	бр.	2.0000	0.20	0.40000
	ГИПС	кг	0.1000	0.21	0.02100
	Контакт "Шуко", единичен, скрит монтаж, IP44 или еквивалент	бр	1.0000	5.36	5.36000
					6.02100

	ТРУД :				
	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - I ст.	ч.ч.	0.2400	3.50	0.84000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8.0000		0.48168
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		0.75600
	всичко преки				6.86100
	общо допълнителни р-ди				1.23768
	печалба (%)		8.0000		0.64789
	Обща цена :				8.75 лв.
N.125	Доставка и монтаж на бойлерно табло 20А	бр.	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ЕЛ.ТАБЛО БОЙЛЕРНО	бр.	р.н.	цена	ст-ст
	ГИПС	бр.	1.0000	18.23	18.23000
		кг.	0.1500	0.21	0.03150
	ТРУД :				18.26150
	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - I ст.	ч.ч.	0.7500	3.50	2.62500
	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - II ст.	ч.ч.	0.7500	3.50	2.62500
	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - III ст.	ч.ч.	0.2800	3.50	0.98000
	ДОП.РАЗХОДИ:				6.23000
	доп.р.материали (%)		8.0000		1.46092
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		5.60700
	всичко преки				24.49150
	общо допълнителни р-ди				7.06792
	печалба (%)		8.0000		2.52475
	Обща цена :				34.08 лв.
N.126	Доставка и монтаж на кръгла конзола	бр.	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
	РАЗКЛОНИТЕЛ С 4 КЛЕМИ	бр.	р.н.	цена	ст-ст
	Кръгла конзола	бр.	1.0000	0.24	0.24000
	ГИПС	кг.	1.0000	0.15	0.15000
			0.2500	0.21	0.05250
	ТРУД :				0.44250
	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - II ст.	ч.ч.	0.1200	3.50	0.42000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8.0000		0.03540
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		0.37800
	всичко преки				0.86250
	общо допълнителни р-ди				0.41340
	печалба (%)		8.0000		0.10207
	Обща цена :				1.38 лв.
N.127	Доставка и монтаж на разкл.кутия 20x20см.	бр.	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
	РАЗКЛОНИТЕЛ С 4 КЛЕМИ	бр.	р.н.	цена	ст-ст
	Разкл.кутия 20x20см.	бр.	1.0000	0.45	0.45000
	ГИПС	кг.	1.0000	1.36	1.36000
			0.1800	0.21	0.03780
	ТРУД :				1.84780
	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - II ст.	ч.ч.	0.1800	3.50	0.63000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8.0000		0.14782
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		0.56700
	всичко преки				2.47780

	общо допълнителни р-ди				0.71482
	печалба (%)		8.0000		0.25541
	Обща цена :				**3.45 лв.**
N.128	**Доставка и монтаж на разкл.кутия - кръгла, с капачка , скрита**	бр.	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
	РАЗКЛОНИТЕЛ С 4 КЛЕМИ	бр.	р.н. 1.0000	цена 0.36	ст-ст 0.36000
	Разкл.кутия - кръгла, с капачка , скрита	бр.	1.0000	0.98	0.98000
	ГИПС	кг.	0.1200	0.21	0.02520
	ТРУД :				1.36520
	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - II ст.	ч.ч.	0.1500	3.50	0.52500
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8.0000		0.10922
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		0.47250
	всичко преки				1.89020
	общо допълнителни р-ди				0.58172
	печалба (%)		8.0000		0.19775
	Обща цена :				**2.67 лв.**
N.129	**Свързване към съоръжение до 2,5мм2**	бр.	1		
	ТРУД :				
	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - II ст.	ч.ч.	р.н. 0.1500	цена 3.50	ст-ст 0.52500
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		0.47250
	всичко преки				0.52500
	общо допълнителни р-ди				0.47250
	печалба (%)		8.0000		0.07980
	Обща цена :				**1.08 лв.**
N.130	**Доставка и монтаж мълниеприемник с изпреварващо действие T=60ms, монтиран на мачта с височина h=2m. и радиус на защита R=35m.**	бр.	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
	Стомана профилна	кг.	р.н. 25.0000	цена 1.24	ст-ст 31.00000
	МИНИУМ	кг.	0.9000	5.63	5.06700
	КИСЛОРОД	м3	0.4000	1.75	0.70000
	БОЛТОВЕ 12 Х 120 ММ	бр.	12.0000	0.56	6.72000
	Електроди	кг.	0.8000	5.80	4.64000
	КАРБИД	кг.	1.6000	1.98	3.16800
	ГАЙКИ М-12	бр.	12.0000	0.08	0.96000
	СЪЕДИНИТЕЛИ МЕСИНГОВИ ДО 50 ММ	бр.	1.0000	3.25	3.25000
	ОСТРИЕ ПОЦИНКОВАНО СТОМАНЕНО	бр.	1.0000	4.52	4.52000
	Мачта с височина h=2m.	бр.	1.0000	45.26	45.26000
	Мълниеприемник с изпреварващо действие и радиус на защита R=35m.	бр	1.0000	2458.69	2458.69000
	ТРУД :				2563.97500
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	6.8850	3.50	24.09750
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	6.8850	3.50	24.09750
	ДОП.РАЗХОДИ:				48.19500
	доп.р.материали (%)		8.0000		205.11800
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		43.37550
	всичко преки				2612.17000

	общо допълнителни р-ди				248.49350
	печалба (%)		8.0000		228.85308
	Обща цена :				3 089.52 лв.
N.131	Направа отвод от AlMgSi - проводник ф8мм. , комплект с необходимите закрепващи скоби (през мин.1м.) за битумен покрив.	м	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	БОЛТ М 4/20	бр.	2.0000	0.23	0.46000
	ГАЙКА М:4	бр.	2.0000	0.09	0.18000
	Отвод от AlMgSi - проводник ф8мм.	м	1.0000	1.92	1.92000
	Закрепващи скоби (през мин.1м.) за битумен покрив.	к-т	1.0000	1.12	1.12000
	ДЮБЕЛИ	бр.	1.0000	0.96	0.96000
	ТРУД :				4.64000
	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - I ст.	ч.ч.	0.2500	3.50	0.87500
	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - II ст.	ч.ч.	0.2500	3.50	0.87500
	ДОП.РАЗХОДИ:				1.75000
	доп.р.материали (%)		8.0000		0.37120
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		1.57500
	всичко преки				6.39000
	общо допълнителни р-ди				1.94620
	печалба (%)		8.0000		0.66690
	Обща цена :				9.00 лв.
N.132	Доставка и монтаж на заземителна поцинкована шина 40/4 мм.	м	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ШИНА ПОЦИНКОВАНА ДО 40/4 ММ	кг	1.1690	1.24	1.44956
	ПЯСЪК	м3	0.1000	32.00	3.20000
	ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	0.0500	0.18	0.00900
	ЛАК АСФАЛТОВ	кг	0.0200	5.62	0.11240
	Електроди	кг	0.0100	5.60	0.05600
	ТРУД :				4.82696
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.1200	3.50	0.42000
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.1200	3.50	0.42000
	ДОП.РАЗХОДИ:				0.84000
	доп.р.материали (%)		8.0000		0.38616
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		0.75600
	всичко преки				5.66696
	общо допълнителни р-ди				1.14216
	печалба (%)		8.0000		0.54473
	Обща цена :				7.35 лв.
N.133	Доставка и монтаж на заземление от 2бр. поц. проф. 63/63/6мм. и дължина 2,5м с връх	бр.	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ШИНА ПОЦИНКОВАНА ДО 40/4 ММ	кг	2.5000	1.23	3.07500
	СТОМАНА ОБЛА	кг	6.5000	1.12	7.28000
	Стомана профилна	кг	11.5000	1.24	14.26000
	БОЛТ М 16-50 ПОЦИНКОВАН	бр.	1.0000	1.54	1.54000

	Поц. проф. 63/63/6мм. с дължина 2,5м и връх	бр.	2.0000	23.65	47.30000
	ТРУД :				73.45500
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	4.6500	3.50	16.27500
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8.0000		5.87640
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		14.64750
	всичко преки				89.73000
	общо допълнителни р-ди				20.52390
	печалба (%)		8.0000		8.82031
	Обща цена :				119.07 лв.
N.134	"Доставка и монтаж на поцинкована планка в метална кутия с капак	бр.	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	БОЛТ М 4/20	бр.	2.0000	0.23	0.46000
	ГАЙКА М 4	бр.	2.0000	0.09	0.18000
	СЪЕДИНИТЕЛ ЗА ВЪЖЕ/ГРЪМООТВОД	бр.	2.0000	1.28	2.56000
	Поцинкована планка в метална кутия с капак	бр.	1.0000	8.14	8.14000
	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ 1:3	м3	0.0100	98.00	0.98000
	ТРУД :				12.32000
	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - II ст.	ч.ч.	1.1400	3.50	3.99000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8.0000		0.98560
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		3.59100
	всичко преки				16.31000
	общо допълнителни р-ди				4.57660
	печалба (%)		8.0000		1.67093
	Обща цена :				22.56 лв.
N.135	Измерване преходно съпротивление на заземление	бр.	1		
	ТРУД :				
			р.н.	цена	ст-ст
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	8.0220	3.50	28.07700
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	8.0220	3.50	28.07700
	ДОП.РАЗХОДИ:				56.15400
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		50.53860
	всичко преки				56.15400
	общо допълнителни р-ди				50.53860
	печалба (%)		8.0000		8.53541
	Обща цена :				115.23 лв.

Три имена на представляващия участника: Светлин Василев Владимиров

Подпис и печат: .....

Образец № 6

Количествено-стойностна сметка

„Други ремонтни дейности, финансирани от МОСВ"

Име на участника: „НСК София" ЕООД

Възложител: Басейнова дирекция „Черноморски район"

за обществена поръчка с предмет: „Ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Басейнова дирекция "Черноморски район", гр. Варна"

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед.мярка	Количество	Единична цена (лева) без ДДС	Обща цена (лева) без ДДС
1	2	3	4	5	6
РАЗРУШАВАНЕ					
1	Демонтаж на интериорни врати	бр.	61	8.04 лв.	490.44 лв.
2	Демонтаж на вътрешни стени от етернитови панели с топлоизолация - лебелина 6cm	m2	1181	5.24 лв.	6 188.44 лв.
3	Демонтаж на мивка	бр.	4	5.39 лв.	21.56 лв.
4	Демонтаж на тоалетна чиния	бр.	4	6.10 лв.	24.40 лв.
5	Демонтаж на писоар	бр.	2	6.82 лв.	13.64 лв.
ПРЕГРАДНИ СТЕНИ					
1	Доставка и монтаж на щендерна стена от гипскартон 2x12.5mm, H=2.80m - коридор с клас по устойчивост на огън min EI 30 или еквивалент (картона се умножава по 4), вкл. ръбохранители и ленти за обработка на фуги и ъгли	m2	438	37.05 лв.	16 227.90 лв.
2	Доставка и монтаж на щендерна стена от гипскартон 2x12.5, H=2.80m (картона се умножава по 4), вкл. ръбохранители и ленти за обработка на фуги и ъгли	m2	366	34.88 лв.	12 766.08 лв.
3	Доставка и монтаж на гипскартон за обличане на рамки и колони - H=2.80m - система „K 25" - 2 x 12,5 mm или еквивалент с клас по устойчивост на огън min R 60 или еквивалент (картона се умножава по 2), вкл. ръбохранители и ленти за обработка на фуги и ъгли	m2	514	39.43 лв.	20 267.02 лв.
4	Доставка и полагане на минерална вата - 8cm за пълнеж на щендерни стени от гипскартон	m2	869	6.16 лв.	5 353.04 лв.
5	Доставка и полагане на конструкция за врати за щендерни стени от гипскартон	бр.	49	36.60 лв.	1 793.40 лв.
6	Доставка и полагане на ъглови профили за оформяне на отвори около дограма	m'	1047	2.21 лв.	2 313.87 лв.
7	Доставка и монтаж на конструкция за мивка	бр.	4	55.55 лв.	222.20 лв.
ШПАКЛОВКИ					
1	Доставка и полагане на финна шпакловка и подготовка за бояджисване на стени с латекс (вкл. консумативи)	m2	1368	4.06 лв.	5 554.08 лв.
БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ					
1	Доставка и полагане на латекс (бял) по стени	m2	1368	4.26 лв.	5 827.68 лв.
Слаботокови инсталации					
1	Демонтаж на инф. контакти	бр.	92	1.29 лв.	118.68 лв.
2	Демонтаж на кабел за слаботокова ел.инсталация, комплект	м.	2392	0.41 лв.	980.72 лв.
3	Доставка и полагане на кабел FTP cat 5e или еквивалент, 4x2x0.5mm2	м	5950	2.49 лв.	14 815.50 лв.
4	Доставка и полагане на проводник СВТ 3x2,5мм2 или еквивалент	м.	12	3.20 лв.	38.40 лв.
5	Доставка и полагане на гофр.PVC-тръба , ф13мм, скрито	м.	2022	1.95 лв.	3 942.90 лв.
6	Доставка и полагане на гофр.PVC-тръба , ф23мм, скрито	м	12	2.45 лв.	29.40 лв.
7	Монтаж на съществуващо електрозахранващо устройство обозначено с "UPS" 3kVA	бр.	1	68.75 лв.	68.75 лв.
8	Монтаж на съществуващ комуникационен шкаф обозначен с "Rack 1"	бр	1	561.10 лв.	561.10 лв.
9	Доставка и монтаж на метална перфорирана скара с капак 300/50мм., комплект в монтажни и укрепващи елементи	м	55	45.53 лв.	2 504.15 лв.
10	Доставка и монтаж на метална перфорирана скара с капак 200/50мм., комплект в монтажни и укрепващи елементи	м	46	35.76 лв.	1 644.96 лв.
11	Доставка и монтаж на двоен информационен конт. 2RJ45 или еквивалент	бр.	83	7.68 лв.	637.44 лв.
12	Свързване	бр.	1328	1.36 лв.	1 806.08 лв.
В и К - Сграда					
1	Новопроектирана водопроводна мрежа				
2	Демонтаж на тръби ф20-ф25	м	40	1.80 лв.	72.00 лв.
3	Доставка, инсталиране на полипропиленови тръби за водопровода, включително фитинги и всички необходими аксесоари - Ф 20x2.8 mm PN16 студена вода	м	28	4.76 лв.	133.28 лв.
4	същото за Ф 25x3.5 mm PN16	м	54	5.23 лв.	282.42 лв.
5	Доставка, инсталиране на полипропиленови тръби с алуминиева вложка за водопровода, включително фитинги и всички необходими аксесоари - Ф 20x2.8 mm PN20 топла вода	м	7	5.23 лв.	36.61 лв.
6	Изолация от микропореста гума 9.5mm върху водопроводни тръби - Ф 20 x 2.8 mm PN16 - студена вода	м	28	3.26 лв.	91.28 лв.
7	Изолация от микропореста гума 19mm върху водопроводни тръби - Ф 20 x 2.8 mm PN20 - топла вода	м	54	3.66 лв.	197.64 лв.
8	Доставка, инсталиране и изпитване на месингови спирателни кранове, с изпразнител - Ф3/4"	бр	7	15.16 лв.	106.12 лв.
	Доставка, инсталиране и изпитване на бойлер 30л, вкл предпазна и спирателна арматура	бр	2	252.83 лв.	505.66 лв.

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед.мярка	Количество	Единична цена (лева) без ДДС	Об цена (без Д
1	2	3	4	5	6
9	Доставка, инсталиране и изпитване на проточен бойлер /за кухн. Мивка/ , вкл предпазна и спирателна арматура	бр	2	173.80 лв.	347
10	Доставка, инсталиране и изпитване на тръпътни ъглови вентили за клозетно седало	бр	5	12.03 лв.	60
11	Доставка, инсталиране и изпитване на ВОДОМЕРЕН ВЪЗЕЛ / 1.водомер 2.5m3/h студена вода; 2.СК ФЗ/4" , 3.филтър 3/4" ; 4.Възвратна клапа ФЗ/4", 5.СК изпр ФЗ/4"/	бр.	1	81.87 лв.	81
12	Доставка, инсталиране и изпитване на смесителна батерия 1/2" за тоалетна мивка стояща, комплект с ъглови вентили и меки връзки	бр.	3	84.22 лв.	252
13	същото за кухненска мивка стояща, комплект с ъглови вентили и меки връзки	бр	2	94.27 лв.	188
14	същото за аусгус или еквивалент	бр.	1	67.56 лв.	67
15	Почистване и изпитване на цялата водоснабдителна мрежа съгласно спесификацията	м	89	0.85 лв.	75
16	Дезинфекциране на цялата водоснабдителна система съгласно спесификацията.	м	89	0.86 лв.	76
	Новопроектирана канализационна мрежа				
1	Тесен изкоп с ширина до 0,70 m и дълбочина до 1,2 m	m^3	7	15.76 лв.	110
2	Доставка и полагане на пясък за подложка	m^3	1	37.74 лв.	37
3	Доставка и полагане на пясък за обратна засипка на тръби	m^3	6	37.74 лв.	226
4	Натоварване и разтоварване на изкопаните земни маси на камион, включително и транспорт до 15 км	m^3	7	27.64 лв.	193
5	Разваляни и възстановяване на армирана бет настилка	м2	11	55.80 лв.	613
6	Демонтаж на тръби ф110	м	4	2.15 лв.	8
7	Демонтаж на тръби ф160 изкоп	м	16	2.51 лв.	40
8	Доставка монтиране и изпитване на PVC отточни тръби, включващи фитинги и всички нужни аксесоари - Ф 50	м	7	9.19 лв.	64
9	същото за Ф 100	м	15	18.89 лв.	283
10	PVC тръби в изкоп ф 110 - дебелостенни	м	13	20.98 лв.	272
11	PVC тръби в изкоп ф 160 - дебелостенни	м	20	28.41 лв.	568
12	Тръби от PVC ф 80 /устойчиви на UV лъчи/	м	51	21.24 лв.	1 083
13	Доставка , инсталиране и изпитване на порцеланов умивалник, напълно свързан и готов за работа	бр	3	90.64 лв.	271
14	същото за кухненска мивка	бр.	2	85.26 лв.	170
15	същото за аусгус или еквивалент	бр.	1	59.31 лв.	59
16	същото за клозетно седало ниско разположено казанче	бр.	5	81.30 лв.	406
17	същото за Подов Сифон ф 100	бр.	1	19.01 лв.	19
18	същото за Подов Сифон ф 50	бр.	4	17.24 лв.	68
19	същото за ламаринена вентилационна шапка Ø100mm за ВКК	бр.	2	40.03 лв.	80
20	Изпитване на канализационна мрежа съгласно спесификацията.	м	55	1.04 лв.	57
Други работи					
1	Изкоп за дренажна тръба - дълбочина 60-80cm, широчина 60 cm	m^3	50	8.62 лв.	431
2	Доставка и полагане на дренажна тръба в геотекстил	m^3	50	15.88 лв.	794
6	Възстановяване на тротоар	m2	30	37.37 лв.	1 121
7	Отливане на стоманобетонна площадка 10cm	m2	6	30.32 лв.	181
8	Отливане на стоманобетонно стълбище към вътрешен двор	m3	2	207.28 лв.	414
9	Доставка и монтаж на вградена изтривалка 120cm на 200cm	бр.	2	213.57 лв.	427
10	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на разстояние 30 км	m3	140	27.72 лв.	3 880
Пожароизвестяване					
1	Пожароизвестителна станция FS-4002- УНИПОС или еквивалент	бр.	1	701.30 лв.	701
2	Оптичен пожароизвестител с цокъл- FD 8030 или еквивалент	бр.	42	48.35 лв.	2 030
3	Термодиференциален известител с цокъл FD 8020 или еквивалент	бр.	3	134.79 лв.	404
4	Ръчен позароизвестител - FD 3050 или еквивалент	бр.	2	37.50 лв.	75
5	Модул разширителен 5203 или еквивалент	бр.	0	80.85 лв.	0
6	Сирена вътрешна SV2002 или еквивалент	бр.	3	79.74 лв.	239
7	Изнесен индикатор- светлинен	бр.	36	36.79 лв.	1 324
8	Сирена външна SB112 F или еквивалент	бр.	1	48.06 лв.	48
9	Оловен херметичен акумулатор 4.5Ah/12v	бр.	2	273.59 лв.	547
10	Доставка проводник JY-L(Y)2x0,5 или еквивалент	м	400	1.11 лв.	444
11	Доставка проводник ШВПЛ 2x0,5 или еквивалент	м	200	1.22 лв.	244
12	Доставка проводник СВТ 3x1,5 или еквивалент	м	20	3.24 лв.	64
13	Изтегляне на проводник JY-L(Y)2x0,5 или еквивалент	м	400	0.86 лв.	344
14	Изтегляне на проводник ШВПЛ 2x0,5 или еквивалент	м	200	0.88 лв.	176
15	Изтегляне на проводник СВТ 3x1,5 или еквивалент	м	20	0.90 лв.	18
16	Монтаж на основа за автоматичен пожароизвестител	бр.	45	16.18 лв.	728
17	Привеждане в работно състояние на авт пожароизвестител	бр.	45	2.73 лв.	122
18	Монтаж на ръчен поцароизвестител	бр.	2	5.93 лв.	11
19	Привеждане в работно състояние на ръчен пожароизвестятел	бр.	2	2.87 лв.	5
20	Монтаж на пожароалармено акустично устройство	бр.	4	8.30 лв.	33
21	Привеждане в работно състояние на пожароалармено акустично устройство	бр.	4	3.59 лв.	14
22	Монтаж и привеждане в работно състояние на изнесен индикатор - светлинен	бр.	36	7.15 лв.	257.40 лв.

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед.мярка	Количество	Единична цена (лева) без ДДС	Об цена (без Д
1	2	3	4	5	6
23	Монтаж на шкаф ПИС	бр.	1	56.06 лв	5
24	Привеждане в работно състояние на командно устройство	бр	1	7.51 лв	
25	Привеждане в раб.със на индивидуална верига от системата за дистанционно и авт.управление и блокировка.	бр	7	22.98 лв	16
26	Компл.изпитване за съвм.работа между централата за дистанционно сигнализиране и управление на табло автоматика	бр	1	70.38 лв	7
27	Компл.изпитване за съвм.работа на автоматични линии с известители,централа, сигнализиращи и командни устройства	бр	1	80.80 лв	8
28	Програмиране на ПИС	бр	1	240.60 лв	24
29	Ефективни измервания и 72ч.проби	бр	1	64.64 лв	64
30	Прахов пожароизвестител 6кг. клас на праха АВС или еквивалент	бр	3	86.70 лв	260
31	Прахов пожароизвестител 6кг. клас на праха ВС или еквивалент	бр	0	77.37 лв	0
32	Пожарогасител с въглероден диоксид 5кг	бр	2	45.35 лв	90
33	Пожарогасител на водна основа с вместимост 9л. за пожари клас А или еквивалент	бр	3	91.07 лв	273
34	Пожарогасител на водна основа с вместимост 9л. за пожари клас В или еквивалент	бр	0	86.78 лв	0
35	Пожарни одеяла с р-ри не по-малки от 1,5м.на1,5м	бр	0	36.66 лв	0
36	Стойки за пожарогасител	бр	8	14.75 лв	118
37	Пожарни стикери	бр.	6	3.77 лв	22
Дограма					
1	Доставка и монтаж на метална плътна врата обозначена с "ВМ1" 100cm на 210 cm	бр.	1	318.10 лв	318.1
2	Доставка и монтаж на метална плътна врата обозначена с "ВМ" 90cm на 210 cm	бр	3	393.91 лв	1 181.7
3	Доставка и монтаж на алуминиева врата със стъклопакет обозначена с "В3" 100cm на 210 cm	бр.	2	382.49 лв	764.98
4	Доставка и монтаж на алуминиева врата със стъклопакет и wc заключване обозначена с "В3i" 100cm на 210 cm	бр.	1	242.55 лв	242.55
5	Доставка и монтаж на алуминиева врата със стъклопакет и wc заключване обозначена с "В2" 80cm на 210 cm	бр.	4	231.41 лв	925.64
6	Доставка и монтаж на алуминиева врата със стъклопакет обозначена с "В1" 90cm на 210 cm	бр	38	212.22 лв.	8 064.36
7	Доставка и монтаж на алуминиева витрина със стъклопакет обозначна с "V1" 218cm на 210 cm	бр.	1	645.12 лв.	645.12
8	Доставка и монтаж на алуминиева витрина със стъклопакет обозначен с "V2" 130cm на 210 cm	бр.	1	418.81 лв.	418.81
9	Доставка и монтаж на двукрила врата с дръжки антипаник или еквивалент - алуминиева витрина със стъклопакет обозначена с "V3" 160cm на 210 cm	бр.	1	491.94 лв	491.94
10	Доставка и монтаж на алуминиева витрина със стъклопакет и вградено гише обозначени с "V4" 290cm на 110 cm	бр.	1	638.92 лв.	638.92
11	Доставка и монтаж на врата с дръжки антипаник или еквивалент - алуминиева витрина със стъклопакет обозначена с "V5" 100cm на 210 cm	бр	1	257.18 лв.	257.18
12	Доставка и монтаж на алуминиева витрина със стъклопакет и врата обожначени с "V6" 390cm на 210 cm	бр.	1	1 313.06 лв	1 313.06
13	Доставка и монтаж на алуминиева витрина със стъклопакет и врата обозначени с "V7" 390cm на 210 cm	бр.	2	1 342.99 лв	2 685.98
14	Доставка и монтаж на алуминиева витрина със стъклопакет и двукрила плъзгаща се врата обозначени с "V8" 390cm на 210 cm	бр	1	1 354.79 лв	1 354.79
				Обща цена без ДДС:	147 257.92 лв
				ДДС 20%	29 451.58 лв
				Обща цена с ДДС:	176 709.50 лв

Три имена на представляващия участника: Светлин Василев Владимиров

Подпис и печат: .....

Анализи на единичните цени за Образец № 6

	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
N.1	Демонтаж на интериорни врати:	бр.	1		
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - II ст.		р.н.	цена	ст-ст
	ДОП.РАЗХОДИ:	ч.ч.	1.1200	3.50	3.92000
	доп.р-ди труд (%)				
	всичко преки		90.0000		3.52800
	общо допълнителни р-ди				3.92000
	печалба (%)				3.52800
	Обща цена :		8.0000		0.59584
					8.04 лв.
N.2	Демонтаж на външни стени от етернитови панели с топлоизолация - дебелина 6cm	м2	1		
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.		р.н.	цена	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.3300	3.50	1.15500
		ч.ч.	0.4000	3.50	1.40000
	ДОП.РАЗХОДИ:				2.55500
	доп.р-ди труд (%)				
	всичко преки		90.0000		2.29950
	общо допълнителни р-ди				2.55500
	печалба (%)				2.29950
	Обща цена :		8.0000		0.38836
					5.24 лв.
N.3	Демонтаж на мивка	бр.	1		
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - II ст.		р.н.	цена	ст-ст
	ДОП.РАЗХОДИ:	ч.ч.	0.7500	3.50	2.62500
	доп.р-ди труд (%)				
	всичко преки		90.0000		2.36250
	общо допълнителни р-ди				2.62500
	печалба (%)				2.36250
	Обща цена :		8.0000		0.39900
					5.39 лв.
N.4	Демонтаж на тоалетна чиния	бр.	1		
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.		р.н.	цена	ст-ст
	ДОП.РАЗХОДИ:	ч.ч.	0.8500	3.50	2.97500
	доп.р-ди труд (%)				
	всичко преки		90.0000		2.67750
	общо допълнителни р-ди				2.97500
	печалба (%)				2.67750
	Обща цена :		8.0000		0.45220
					6.10 лв.
N.5	Демонтаж на писоар	бр.	1		
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.		р.н.	цена	ст-ст
	ДОП.РАЗХОДИ:	ч.ч.	0.9500	3.50	3.32500
	доп.р-ди труд (%)				
	всичко преки		90.0000		2.99250
					3.32500

	общо допълнителни р-ди				2.99250
	печалба (%)		8.0000		0.50540
	Обща цена :				6.82 лв.
N.6	Доставка и монтаж на щендерна стена от гипскартон 2x12.5mm, H=2.80m - коридор с клас по устойчивост на огън min EI 30 или еквивалент (картона се умножава по 4), вкл. ръбохранители и ленти за обработка на фуги и ъгли	м2	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ДЮБЕЛ KNAUF 6/35	бр.	1.9800	0.08	0.15840
	ВИНТОВЕ РАПИДНИ KNAUF TN 25	бр.	15.6000	0.01	0.15600
	КИТ УНИФЛОТ KNAUF	кг	0.4120	0.25	0.10300
	ФУГОПЪЛНИТЕЛ KNAUF	кг	0.6180	0.27	0.16686
	ЛЕНТА KNAUF СТЪКЛОВЛАКНЕСТА	м	3.6000	0.05	0.18000
	ЛЕНТА УПЛЪТНЯВАЩА	м	1.5600	0.24	0.37440
	ВИНТОВЕ РАПИДНИ KNAUF TN 35	бр.	31.2000	0.02	0.62400
	GKF 12,5 MM	м2	4.5600	3.21	14.63760
	ПРОФИЛ CW ЩЕНДЕРЕН	м	2.0600	1.24	2.55440
	ПРОФИЛ UW ПЕРИФЕРЕН	м	0.8200	1.15	0.94300
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				19.89766
	ВДИГАЧКА АСАНСЬОРНА	мсм	0.0200	30.00	0.60000
	ТРУД :				
	МОНТАЖНИК - II ст.	ч.ч.	1.2300	3.50	4.30500
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.5806	3.50	2.03210
	ДОП.РАЗХОДИ:				6.33710
	доп.р.материали (%)		8.0000		1.59181
	доп.р.механизация (%)		30.0000		0.18000
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		5.70339
	всичко преки				26.83476
	общо допълнителни р-ди				7.47520
	печалба (%)		8.0000		2.74480
	Обща цена :				37.05 лв.
N.7	Доставка и монтаж на щендерна стена от гипскартон 2x12.5, H=2.80m (картона се умножава по 4), вкл. ръбохранители и ленти за обработка на фуги и ъгли	м2	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ДЮБЕЛ KNAUF 6/35	бр.	1.9800	0.08	0.15840
	ВИНТОВЕ РАПИДНИ KNAUF TN 25	бр.	15.6000	0.01	0.15600
	КИТ УНИФЛОТ KNAUF	кг	0.4120	0.28	0.11536
	ФУГОПЪЛНИТЕЛ KNAUF	кг	0.6180	0.26	0.16068
	ЛЕНТА KNAUF СТЪКЛОВЛАКНЕСТА	м	3.6000	0.05	0.18000
	ЛЕНТА УПЛЪТНЯВАЩА	м	1.5600	0.24	0.37440
	ВИНТОВЕ РАПИДНИ KNAUF TN 35	бр.	31.2000	0.02	0.62400
	GKB 12,5 MM	м2	4.4800	2.85	12.76800
	ПРОФИЛ CW ЩЕНДЕРЕН	м	2.0600	1.24	2.55440
	ПРОФИЛ UW ПЕРИФЕРЕН	м	0.8200	1.15	0.94300
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				18.03424
	ВДИГАЧКА АСАНСЬОРНА	мсм	0.0200	30.00	0.60000
	ТРУД :				
	МОНТАЖНИК - II ст.	ч.ч.	1.2300	3.50	4.30500
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.5806	3.50	2.03210
					6.33710

	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8.0000		1.44274
	доп.р.механизация (%)		30.0000		0.18000
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		5.70339
	всичко преки				24.97134
	общо допълнителни р-ди				7.32613
	печалба (%)		8.0000		2.58380
	Обща цена :				**34.88** лв.
N.8	Доставка и монтаж на гипскартон за обличане на рамки и колони - H=2.80m - система „К 25" - 2 x 12,5 mm или еквилент с клас по устойчивост на огън min R 60 или еквивалент (картона се умножава по 2), вкл. ръбохранители и ленти за обработка на фуги и ъгли	м2	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ДЮБЕЛ KNAUF 6/35	бр.	1.9800	0.08	0.15840
	ВИНТОВЕ РАПИДНИ KNAUF TN 25	бр.	15.6000	0.01	0.15600
	КИТ УНИФЛОТ KNAUF	кг	0.4120	0.25	0.10300
	ФУГОПЪЛНИТЕЛ KNAUF	кг	0.6180	0.27	0.16686
	ЛЕНТА KNAUF СТЪКЛОВЛАКНЕСТА	м	3.6000	0.05	0.18000
	ЛЕНТА УПЛЪТНЯВАЩА	м	1.5600	0.24	0.37440
	ВИНТОВЕ РАПИДНИ KNAUF TN 35	бр.	31.2000	0.02	0.62400
	GKF 12,5 MM	м2	2.2800	3.21	7.31880
	ПРОФИЛ CW ЩЕНДЕРЕН	м	2.0600	1.24	2.55440
	ПРОФИЛ UW ПЕРИФЕРЕН	м	0.8200	1.15	0.94300
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				12.57886
	ВДИГАЧКА АСАНСЬОРНА	мсм	0.0200	30.00	0.60000
	ТРУД :				
	МОНТАЖНИК - II ст.	ч.ч.	1.2300	3.50	4.30500
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2.1000	3.50	7.35000
					11.65500
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8.0000		1.00631
	доп.р.механизация (%)		30.0000		0.18000
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		10.48950
	всичко преки				24.83386
	общо допълнителни р-ди				11.67581
	печалба (%)		8.0000		2.92077
	Обща цена :				**39.43** лв.
N.9	Доставка и полагане на минерална вата - 8cm за пълнеж на щендерни стени от гипскартон	м2	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	Минерална вата - 8cm	м2	1.0500	3.56	3.73800
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.2500	3.50	0.87500
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8.0000		0.29904
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		0.78750
	всичко преки				4.61300
	общо допълнителни р-ди				1.08654
	печалба (%)		8.0000		0.45596
	Обща цена :				**6.16** лв.

N.10	Доставка и полагане на конструкция за врати за щендерни стени от гипскартон	бр.	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
	Конструкция за врати за щендерни стени от гипскартон	бр.	1.0000	25.36	25.36000
	Крепежи и консумативи	к-т	1.0000	2.45	2.45000
	ТРУД :				27.81000
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.5800	3.50	2.03000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8.0000		2.22480
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		1.82700
	всичко преки				29.84000
	общо допълнителни р-ди				4.05180
	печалба (%)		8.0000		2.71134
	Обща цена :				36.60 лв.
N.11	Доставка и полагане на ъглови профили за оформяне на отвори около дограма	м	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
	Ъглови профили	м	1.0300	0.43	0.44290
	Лепило шпакловъчна смес	кг	0.1500	0.24	0.03600
	ТРУД :				0.47890
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.2300	3.50	0.80500
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8.0000		0.03831
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		0.72450
	всичко преки				1.28390
	общо допълнителни р-ди				0.76281
	печалба (%)		8.0000		0.16374
	Обща цена :				2.21 лв.
N.12	Доставка и монтаж на конструкция за мивка	бр.	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
	Конструкция за мивка	бр.	1.0000	29.35	29.35000
	Крепежи и консумативи	к-т	1.0000	10.58	10.58000
	ТРУД :				39.93000
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.2500	3.50	4.37500
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8.0000		3.19440
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		3.93750
	всичко преки				44.30500
	общо допълнителни р-ди				7.13190
	печалба (%)		8.0000		4.11495
	Обща цена :				55.55 лв.
N.13	Доставка и полагане на финна шпакловка и подготовка за боядисване на стени с латекс (вкл. консумативи)	м2	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
	ШПАКЛОВЪЧНА СМЕС	кг	3.8500	0.18	0.69300
	ТРУД :				

	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.3030	3.50	1.06050
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.1500	3.50	0.52500
	ДОП.РАЗХОДИ:				1.58550
	доп.р.материали (%)		8.0000		0.05544
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		1.42695
	всичко преки				2.27850
	общо допълнителни р-ди				1.48239
	печалба (%)		8.0000		0.30087
	Обща цена :				4.06 лв.
N.14	Доставка и полагане на латекс (бял) по стени	м2	1		
	МАТЕРИАЛИ:		р.н.	цена	ст-ст
	БОЯ ЛАТЕКСОВА	кг	0.3700	2.25	0.83250
	ШКУРКА	бр.	0.2500	0.20	0.05000
	ТРУД :				0.88250
	БОЯДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	0.2500	3.50	0.87500
	БОЯДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	0.2000	3.50	0.70000
	ДОП.РАЗХОДИ:				1.57500
	доп.р.материали (%)		8.0000		0.07060
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		1.41750
	всичко преки				2.45750
	общо допълнителни р-ди		8.0000		1.48810
	печалба (%)				0.31565
	Обща цена :				4.26 лв.
N.15	Демонтаж на ел.контакти	бр.	1		
	ТРУД :		р.н.	цена	ст-ст
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.0800	3.50	0.28000
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.1000	3.50	0.35000
	ДОП.РАЗХОДИ:				0.63000
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		0.56700
	всичко преки				0.63000
	общо допълнителни р-ди				0.56700
	печалба (%)		8.0000		0.09576
	Обща цена :				1.29 лв.
N.16	Демонтаж на кабел за ел.инсталация, комплект	м	1		
	ТРУД :		р.н.	цена	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.0570	3.50	0.19950
	ДОП.РАЗХОДИ:		90.0000		0.17955
	доп.р-ди труд (%)				0.19950
	всичко преки				0.17955
	общо допълнителни р-ди		8.0000		0.03032
	печалба (%)				0.41 лв.
	Обща цена :				
N.17	Доставка и полагане на кабел FTP cat 5e или еквивалент, 4x2x0.5mm2	м	1		
	МАТЕРИАЛИ:		р.н.	цена	ст-ст

	Кабел FTP cat 5e или еквивалент, 4x2x0.5mm2	м	1.0000	1.69	1.69000
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.0720	3.50	0.25200
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8.0000		0.13520
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		0.22680
	всичко преки				1.94200
	общо допълнителни р-ди				0.36200
	печалба (%)		8.0000		0.18432
	Обща цена :				2.49 лв.
N.18	Доставка и полагане на проводник СВТ 3x2,5мм2 или еквивалент	м	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	Проводник СВТ 3x2.5мм2	м	1.0000	2.25	2.25000
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.0800	3.50	0.28000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8.0000		0.18000
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		0.25200
	всичко преки				2.53000
	общо допълнителни р-ди				0.43200
	печалба (%)		8.0000		0.23696
	Обща цена :				3.20 лв.
N.19	Доставка и полагане на гофр.PVC-тръба , ф13мм, скрито	м	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ТЕЛ ЗА ВРЪЗВАНЕ	кг	0.0100	1.45	0.01450
	ТАПА ДЪРВЕНА	бр.	0.3000	0.20	0.06000
	ГИПС	кг	0.1000	0.21	0.02100
	Гофр.PVC-тръба , ф13мм	м	1.0200	0.28	0.28560
	ТРУД :				0.38110
	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - I ст.	ч.ч.	0.2100	3.50	0.73500
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8.0000		0.03049
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		0.66150
	всичко преки				1.11610
	общо допълнителни р-ди				0.69199
	печалба (%)		8.0000		0.14465
	Обща цена :				1.95 лв.
N.20	Доставка и полагане на гофр.PVC-тръба , ф23мм, скрито	м	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ТЕЛ ЗА ВРЪЗВАНЕ	кг	0.0100	1.45	0.01450
	ТАПА ДЪРВЕНА	бр.	0.3000	0.20	0.06000
	ГИПС	кг	0.1000	0.21	0.02100
	ТРЪБА ГОФРИРАНА Ф 23 ММ	м	1.0300	0.45	0.46350
	ТРУД :				0.55900
	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - I ст.	ч.ч.	0.2500	3.50	0.87500
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8.0000		0.04472
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		0.78750

	всичко преки				1.43400
	общо допълнителни р-ди				0.83222
	печалба (%)		8.0000		0.18130
	Обща цена :				2.45 лв.
N.21	Монтаж на съществуващо електрозахранващо устройство обозначено с "UPS" 3kVA	бр.	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
	Крепежи и консумативи	к-т	р.н. 1.0000	цена 6.85	ст-ст 6.85000
	ТРУД :				
	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - I ст.	ч.ч.	5.2000	3.50	18.20000
	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - II ст.	ч.ч.	3.2600	3.50	11.41000
	ДОП.РАЗХОДИ:				29.61000
	доп.р.материали (%)		8.0000		0.54800
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		26.64900
	всичко преки				36.46000
	общо допълнителни р-ди		8.0000		27.19700
	печалба (%)				5.09256
	Обща цена :				68.75 лв.
N.22	Монтаж на съществуващ комуникационен шкаф обозначен с "Rack 1"	бр.	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
	Крепежи и консумативи	к-т	р.н. 1.0000	цена 165.42	ст-ст 165.42000
	ТРУД :				
	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - I ст.	ч.ч.	25.6300	3.50	89.70500
	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - II ст.	ч.ч.	25.6300	3.50	89.70500
	ДОП.РАЗХОДИ:				179.41000
	доп.р.материали (%)		8.0000		13.23360
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		161.46900
	всичко преки				344.83000
	общо допълнителни р-ди		8.0000		174.70260
	печалба (%)				41.56261
	Обща цена :				561.10 лв.
N.23	Доставка и монтаж на метална перфорирана скара с капак 300/50мм., комплект в монтажни и укрепващи елементи	м	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
	Крепежи и консумативи	к-т	р.н. 1.0000	цена 6.85	ст-ст 6.85000
	Метална перфорирана скара с капак 300/50мм.	м	1.0000	22.35	22.35000
	Монтажни и укрепващи елементи	к-т	1.0000	3.25	3.25000
	ТРУД :				32.45000
	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - I ст.	ч.ч.	0.5200	3.50	1.82000
	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - II ст.	ч.ч.	0.5500	3.50	1.92500
	ДОП.РАЗХОДИ:				3.74500
	доп.р.материали (%)		8.0000		2.59600
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		3.37050
	всичко преки				36.19500
	общо допълнителни р-ди				5.96650

	печалба (%)		8.0000		3.37292
	Обща цена :				**45.53 лв.**
N.24	**Доставка и монтаж на метална перфорирана скара с капак 200/50мм., комплект в монтажни и укрепващи елементи**	м	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
	Крепежни и консумативи	к-т	р.н. 1.0000	цена 6.85	ст-ст 6.85000
	Монтажни и укрепващи елементи	к-т	1.0000	3.25	3.25000
	Метална перфорирана скара с капак 200/50мм.	м	1.0000	16.25	16.25000
	ТРУД :				26.35000
	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - I ст.	ч.ч.	0.3500	3.50	1.22500
	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - II ст.	ч.ч.	0.3500	3.50	1.22500
	ДОП.РАЗХОДИ:				2.45000
	доп.р.материали (%)		8.0000		2.10800
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		2.20500
	всичко преки				28.80000
	общо допълнителни р-ди				4.31300
	печалба (%)		8.0000		2.64904
	Обща цена :				**35.76 лв.**
N.25	**Доставка и монтаж на двоен информационен конт. 2RJ45 или еквивалент**	бр.	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
	Двоен информационен конт. 2RJ45	бр.	р.н. 1.0000	цена 5.23	ст-ст 5.23000
	ТРУД :				
	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - II ст.	ч.ч.	0.2200	3.50	0.77000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8.0000		0.41840
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		0.69300
	всичко преки				6.00000
	общо допълнителни р-ди				1.11140
	печалба (%)		8.0000		0.56891
	Обща цена :				**7.68 лв.**
N.26	**Свързване**	бр.	1		
	ТРУД :				
	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - II ст.	ч.ч.	р.н. 0.1900	цена 3.50	ст-ст 0.66500
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		0.59850
	всичко преки				0.66500
	общо допълнителни р-ди				0.59850
	печалба (%)		8.0000		0.10108
	Обща цена :				**1.36 лв.**
N.27	**Демонтаж на тръби ф20-ф25**	м	1		
	ТРУД :		р.н.	цена	ст-ст
	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - I ст.	ч.ч.	0.2500	3.50	0.87500
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		0.78750

	всичко преки				0.87500
	общо допълнителни р-ди				0.78750
	печалба (%)		8.0000		0.13300
	Обща цена :				**1.80 лв.**
N.28	**Доставка, инсталиране на полипропиленови тръби за водопровода, включително фитинги и всички необходими аксесоари - Ф 20x2.8 mm PN16 студена вода**	м	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	Спирт	л.	0.0020	3.21	0.00642
	КОНЦИ	кг	0.0010	10.32	0.01032
	Полипропиленови тръби за водопровода, включително фитинги и всички необходими аксесоари - Ф 20x2.8 mm	м	1.0000	2.80	2.80000
	ТРУД :				2.81674
	Монтажник 1ст. - I ст.	ч.ч.	0.1050	3.50	0.36750
	Монтажник 2ст. - I ст.	ч.ч.	0.1000	3.50	0.35000
	ДОП.РАЗХОДИ:				0.71750
	доп.р.материали (%)		8.0000		0.22534
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		0.64575
	всичко преки				3.53424
	общо допълнителни р-ди				0.87109
	печалба (%)		8.0000		0.35243
	Обща цена :				**4.76 лв.**
N.29	**същото за Ф 25x3.5 mm PN16**	м	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	Спирт	л.	0.0020	3.21	0.00642
	КОНЦИ	кг	0.0010	10.32	0.01032
	Полипропиленови тръби за водопровода, включително фитинги и всички необходими аксесоари - Ф 25x3.5 mm PN16 студена вода	м	1.0000	3.32	3.32000
	ТРУД :				3.33674
	Монтажник 1ст. - I ст.	ч.ч.	0.1050	3.50	0.36750
	Монтажник 2ст. - I ст.	ч.ч.	0.0810	3.50	0.28350
	ДОП.РАЗХОДИ:				0.65100
	доп.р.материали (%)		8.0000		0.26694
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		0.58590
	всичко преки				3.98774
	общо допълнителни р-ди				0.85284
	печалба (%)		8.0000		0.38725
	Обща цена :				**5.23 лв.**
N.30	**Доставка, инсталиране на полипропиленови тръби с алуминиева вложка за водопровода, включително фитинги и всички необходими аксесоари - Ф 20x2.8 mm PN20 топла вода**	м	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	Спирт	л	0.0020	3.21	0.00642

	КОНЦИ				
	Пполипропиленови тръби с алуминиева вложка за водопровода, включително фитинги и всички необходими аксе	кг.	0.0010	10.32	0.01032
		м	1.0000	3.14	3.14000
	ТРУД :				3.15674
	Монтажник 1ст. - I ст.	ч.ч.	0.1050	3.50	0.36750
	Монтажник 2ст. - I ст.	ч.ч.	0.1100	3.50	0.38500
	ДОП.РАЗХОДИ:				0.75250
	доп.р.материали (%)		8.0000		0.25254
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		0.67725
	всичко преки				3.90924
	общо допълнителни р-ди				0.92979
	печалба (%)		8.0000		0.38712
	Обща цена :				**5.23 лв.**
N.31	**Изолация от микропореста гума 9.5mm върху водопроводни тръби - Ф 20 x 2.8 mm PN16 - студена вода**	м	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	Микропореста гума 9.5mm върху водопроводни тръби - Ф 20 x 2.8 mm PN16 - студена вода	м	1.0000	2.15	2.15000
	ТРУД :				
	Монтажник 1ст. - I ст.	ч.ч.	0.1050	3.50	0.36750
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8.0000		0.17200
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		0.33075
	всичко преки				2.51750
	общо допълнителни р-ди				0.50275
	печалба (%)		8.0000		0.24162
	Обща цена :				**3.26 лв.**
N.32	**Изолация от микропореста гума 19mm върху водопроводни тръби - Ф 20 x 2.8 mm PN20 - топла вода**	м	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	Микропореста гума 19mm върху водопроводни тръби - Ф 20 x 2.8 mm PN20	м	1.0000	2.49	2.49000
	ТРУД :				
	Монтажник 1ст. - I ст.	ч.ч.	0.1050	3.50	0.36750
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8.0000		0.19920
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		0.33075
	всичко преки				2.85750
	общо допълнителни р-ди				0.52995
	печалба (%)		8.0000		0.27100
	Обща цена :				**3.66 лв.**
N.33	**Доставка, инсталиране и изпитване на месингови спирателни кранове, с изпразнител - Ф3/4''**	бр.	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	Месингов спирателЕН кран с изпразнител - Ф3/4''	бр.	1.0000	10.25	10.25000
	ТРУД :				

	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.2230	3.50	0.78050
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.2230	3.50	0.78050
	ДОП.РАЗХОДИ:				1.56100
	доп.р.материали (%)		8.0000		0.82000
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		1.40490
	всичко преки				11.81100
	общо допълнителни р-ди				2.22490
	печалба (%)		8.0000		1.12287
	Обща цена :				15.16 лв.
N.34	Доставка, инсталиране и изпитване на бойлер 30л, вкл предпазна и спирателна арматура	бр.	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
	КЪЛЧИЩА		р.н.	цена	ст-ст
	БОЛТОВЕ М-16 С ГАЙКИ	кг.	0.0100	10.25	0.10250
	КОНЗОЛИ	бр.	4.0000	1.25	5.00000
	Бойлер 30л, вкл предпазна и спирателна арматура	бр.	2.0000	3.25	6.50000
		бр.	1.0000	161.26	161.26000
	ТРУД :				172.86250
	ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.	ч.ч.	5.6300	3.50	19.70500
	ВОДОПРОВОДЧИК - II ст.	ч.ч.	1.5000	3.50	5.25000
	ДОП.РАЗХОДИ:				24.95500
	доп.р.материали (%)		8.0000		13.82900
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		22.45950
	всичко преки				197.81750
	общо допълнителни р-ди				36.28850
	печалба (%)		8.0000		18.72848
	Обща цена :				252.83 лв.
N.35	Доставка, инсталиране и изпитване на проточен бойлер /за кухн. Мивка/ , вкл предпазна и спирателна арматура	бр.	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
	КЪЛЧИЩА		р.н.	цена	ст-ст
	Проточен бойлер /за кухн. Мивка/ , вкл	кг.	0.0100	10.25	0.10250
	предпазна и спирателна арматура	бр.	1.0000	98.65	98.65000
	Крепежи и консумативи	к.т	1.0000	6.35	6.35000
	ТРУД :				105.10250
	ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.	ч.ч.	5.6300	3.50	19.70500
	ВОДОПРОВОДЧИК - II ст.	ч.ч.	1.5000	3.50	5.25000
	ДОП.РАЗХОДИ:				24.95500
	доп.р.материали (%)		8.0000		8.40820
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		22.45950
	всичко преки				130.05750
	общо допълнителни р-ди				30.86770
	печалба (%)		8.0000		12.87402
	Обща цена :				173.80 лв.
N.36	Доставка, инсталиране и изпитване на трипътни ъглови вентили за клозетно седало	бр.	1		
	МАТЕРИАЛИ:				

	КЪЛЧИЩА	кг	0.0030	10.25	0.03075
	Тришътни ъглови вентили за клозетно седало	бр.	1.0000	8.56	8.56000
	ТРУД :				8.59075
	ВОДОПРОВОДЧИК - II ст.	ч.ч.	0.2800	3.50	0.98000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8.0000		0.68726
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		0.88200
	всичко преки				9.57075
	общо допълнителни р-ди				1.56926
	печалба (%)		8.0000		0.89120
	Обща цена :				**12.03 лв.**
N.37	**Доставка, инсталиране и изпитване на ВОДОМЕРЕН ВЪЗЕЛ / 1.водомер 2.5m3/h студена вода, 2.СК. Ф3/4'' , 3.Филтър 3/4'' , 4.Възвратна клапа Ф3/4'', 5.СК изпр ф3/4''/**	бр.	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ВОДОМЕРЕН ВЪЗЕЛ / 1.водомер 2.5m3/h студена вода, 2.СК. Ф3/4'' , 3.Филтър 3/4'' , 4.Възвратна клапа Ф3/4'', 5.СК изпр ф3/4''/	бр.	р.н. 1.0000	цена 62.31	ст-ст 62.31000
	ТРУД :				
	ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.	ч.ч.	1.2800	3.50	4.48000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8.0000		4.98480
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		4.03200
	всичко преки				66.79000
	общо допълнителни р-ди				9.01680
	печалба (%)		8.0000		6.06454
	Обща цена :				**81.87 лв.**
N.38	**Доставка, инсталиране и изпитване на смесителна батерия 1/2'' за тоалетна мивка стояща, комплект с ъглови вентили и меки връзки**	бр.	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
	Смесителна батерия 1/2" за тоалетна мивка стояща, комплект с ъглови вентили и меки връзки	бр	р.н. 1.0000	цена 56.38	ст-ст 56.38000
	ТРУД :				
	ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.	ч.ч.	2.5700	3.50	8.99500
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8.0000		4.51040
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		8.09550
	всичко преки				65.37500
	общо допълнителни р-ди				12.60590
	печалба (%)		8.0000		6.23847
	Обща цена :				**84.22 лв.**
N.39	**същото за кухненска мивка стояща, комплект с ъглови вентили и меки връзки**	бр.	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст

	Смесителна батерия 1/2" за кухненска мивка стояща, комплект с ъглови вентили и меки връзки	бр.	1.0000	65.00	65.00000
	ТРУД :				
	ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.	ч.ч.	2.5700	3.50	8.99500
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8.0000		5.20000
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		8.09550
	всичко преки				73.99500
	общо допълнителни р-ди				13.29550
	печалба (%)		8.0000		6.98324
	Обща цена :				**94.27 лв.**
N.40	**същото за аусгус или еквивалент**	бр.	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
	Смесителна батерия 1/2" за аусгус, комплект с ъглови вентили и меки връзки	бр	р.н. 1.0000	цена 42.10	ст-ст 42.10000
	ТРУД :				
	ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.	ч.ч.	2.5700	3.50	8.99500
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8.0000		3.36800
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		8.09550
	всичко преки				51.09500
	общо допълнителни р-ди				11.46350
	печалба (%)		8.0000		5.00468
	Обща цена :				**67.56 лв.**
N.41	**Почистване и изпитване на цялата водоснабдителна мрежа съгласно спесификацията.**	м	1		
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	р.н. 0.1200	цена 3.50	ст-ст 0.42000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		0.37800
	всичко преки				0.42000
	общо допълнителни р-ди				0.37800
	печалба (%)		8.0000		0.06384
	Обща цена :				**0.86 лв.**
N.42	**Дезинфекциране на цялата водоснабдителна система съгласно спесификацията.**	м	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ДЕЗИНФЕКТАНТ	кг	р.н. 0.0200	цена 3.20	ст-ст 0.06400
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.1100	3.50	0.38500
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8.0000		0.00512
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		0.34650
	всичко преки				0.44900
	общо допълнителни р-ди				0.35162
	печалба (%)		8.0000		0.06405
	Обща цена :				**0.86 лв.**
N.43	**Тесен изкоп с ширина до 0,70 m и дълбочина до 1,2 m**	м3	1		

	ТРУД :				
	ИЗКОПЧИЯ - I ст.	ч.ч.	р.н. 1.2000	цена 3.50	ст-ст 4.20000
	ИЗКОПЧИЯ - II ст.	ч.ч.	0.9940	3.50	3.47900
	ДОП.РАЗХОДИ:				7.67900
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		6.91110
	всичко преки				7.67900
	общо допълнителни р-ди				6.91110
	печалба (%)		8.0000		1.16721
	Обща цена :				15.76 лв.
N.44	Доставка и полагане на пясък за подложка	м3	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ПЯСЪК	м3	р.н. 1.0500	цена 27.00	ст-ст 28.35000
	ТРУД :	ч.ч.	0.6500	3.50	2.27500
	РАБОТНИК - I ст.		8.0000		2.26800
	ДОП.РАЗХОДИ:		90.0000		2.04750
	доп.р.материали (%)				30.62500
	доп.р-ди труд (%)		8.0000		4.31550
	всичко преки				2.79524
	общо допълнителни р-ди				37.74 лв.
	печалба (%)				
	Обща цена :				
N.45	Доставка и полагане на пясък за обратна засипка на тръби	м3	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ПЯСЪК	м3	р.н. 1.0500	цена 27.00	ст-ст 28.35000
	ТРУД :	ч.ч.	0.6500	3.50	2.27500
	РАБОТНИК - I ст.		8.0000		2.26800
	ДОП.РАЗХОДИ:		90.0000		2.04750
	доп.р.материали (%)				30.62500
	доп.р-ди труд (%)		8.0000		4.31550
	всичко преки				2.79524
	общо допълнителни р-ди				37.74 лв.
	печалба (%)				
	Обща цена :				
N.46	Натоварване и разтоварване на изкопаните земни маси на камион, включително и транспорт до 15 км	м3	1		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ	мсм	р.н. 0.0500	цена 230.00	ст-ст 11.50000
	ТРУД :	ч.ч.	1.6000	3.50	5.60000
	РАБОТНИК - I ст.		30.0000		3.45000
	ДОП.РАЗХОДИ:		90.0000		5.04000
	доп.р.механизация (%)				17.10000
	доп.р-ди труд (%)		8.0000		8.49000
	всичко преки				2.04720
	общо допълнителни р-ди				27.64 лв.
	печалба (%)				
	Обща цена :				
N.47	Разваляни и възстановяване на армирана бет настилка	м2	1		

	МАТЕРИАЛИ				
	БЕТОН М 300 - ФИЛЦОВ		р.н.	цена	ст-ст
	ТЕЛ ГОРЕН	м3	0.1200	110.00	13.20000
	СТОМАНА ФАСОНИРАНА N 6 12 ММ ТИП A I И A II	кг	0.1000	1.50	0.15000
	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	кг	15.2400	1.23	18.74520
	ПИРОНИ	м3	0.0050	280.00	1.40000
	МАСЛО КОФРАЖНО	кг	0.0820	1.50	0.12300
		кг	0.1000	2.50	0.25000
	ТРУД :				33.86820
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.6120	3.50	2.14200
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.3360	3.50	1.17600
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.1530	3.50	0.53550
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.0110	3.50	0.03850
	АРМАТУРИСТ - II ст.	ч.ч.	0.0480	3.50	0.16800
	АРМАТУРИСТ - III ст.	ч.ч.	0.0320	3.50	0.11200
	ДЪРВОДЕЛЕЦ - III ст.	ч.ч.	0.4300	3.50	1.50500
	ДЪРВОДЕЛЕЦ - II ст.	ч.ч.	0.6470	3.50	2.26450
					7.94150
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8.0000		2.70946
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		7.14735
	всичко преки				41.80970
	общо допълнителни р-ди				9.85681
	печалба (%)		8.0000		4.13332
	Обща цена :				55.80 лв.
N.48	Демонтаж на тръби ф110		1		
	ТРУД :				
			р.н.	цена	ст-ст
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.3000	3.50	1.05000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		0.94500
	всичко преки				1.05000
	общо допълнителни р-ди				0.94500
	печалба (%)		8.0000		0.15960
	Обща цена :				2.15 лв.
N.49	Демонтаж на тръби ф160 изкоп		1		
	ТРУД :				
			р.н.	цена	ст-ст
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.3500	3.50	1.22500
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		1.10250
	всичко преки				1.22500
	общо допълнителни р-ди				1.10250
	печалба (%)		8.0000		0.18620
	Обща цена :				2.51 лв.
N.50	Доставка монтиране и изпитване на PVC отточни тръби, включващи фитинги и всички нужни аксесоари - Ф 50	м	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	PVC отточни тръби, включващи фитинги и всички нужни аксесоари - Ф 50	м	1.0000	2.98	2.98000
	ТРУД :				
	КАНАЛДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	0.7950	3.50	2.78250
	ДОП.РАЗХОДИ:				

	доп.р.материали (%)		8.0000		0.23840
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		2.50425
	всичко преки				5.76250
	общо допълнителни р-ди				2.74265
	печалба (%)		8.0000		0.68041
	Обща цена :				**9.19 лв.**
N.51	**същото за Ф 100**	м	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	PVC отточни тръби, включващи фитинги и всички нужни аксесоари - Ф 100	м	1.0000	8.50	8.50000
	ТРУД :				
	КАНАЛДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	1.2500	3.50	4.37500
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8.0000		0.68000
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		3.93750
	всичко преки				12.87500
	общо допълнителни р-ди				4.61750
	печалба (%)		8.0000		1.39940
	Обща цена :				**18.89 лв.**
N.52	**PVC тръби в изкоп ф 110 - дебелостенни**	м	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	PVC тръби ф 110 - дебелостенни, включващи фитинги и всички нужни аксесоари	м	1.0000	12.36	12.36000
	ТРУД :				
	КАНАЛДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	0.9140	3.50	3.19900
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8.0000		0.98880
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		2.87910
	всичко преки				15.55900
	общо допълнителни р-ди				3.86790
	печалба (%)		8.0000		1.55415
	Обща цена :				**20.98 лв.**
N.53	**PVC тръби в изкоп ф 160 - дебелостенни**	м	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	PVC тръби ф 160 - дебелостенни, включващи фитинги и всички нужни аксесоари	м	1.0000	17.58	17.58000
	ТРУД :				
	КАНАЛДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	1.1000	3.50	3.85000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8.0000		1.40640
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		3.46500
	всичко преки				21.43000
	общо допълнителни р-ди				4.87140
	печалба (%)		8.0000		2.10411
	Обща цена :				**28.41 лв.**
N.54	**Тръби от PVC ф 80 /устойчиви на UV лъчи/**	м	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст

	PVC ф 80 /устойчиви на UV лъчи/, включващи фитинги и всички нужни аксесоари	м	1.0000	12.58	12.58000
	ТРУД :				
	КАНАЛДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	0.9140	3.50	3.19900
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8.0000		1.00640
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		2.87910
	всичко преки				15.77900
	общо допълнителни р-ди				3.88550
	печалба (%)		8.0000		1.57316
	Обща цена :				**21.24 лв.**
N.55	**Доставка , инсталиране и изпитване на порцеланов умивалник, напълно свързан и готов за работа,**	бр.	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	Порцеланов умивалник	бр.	1.0000	59.00	59.00000
	Крепежи и консумативи	к-т	1.0000	3.25	3.25000
	ТРУД :				62.25000
	КАНАЛДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	1.2600	3.50	4.41000
	КАНАЛДЖИЯ - III ст.	ч.ч.	1.2500	3.50	4.37500
	ДОП.РАЗХОДИ:				8.78500
	доп.р.материали (%)		8.0000		4.98000
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		7.90650
	всичко преки				71.03500
	общо допълнителни р-ди				12.88650
	печалба (%)		8.0000		6.71372
	Обща цена :				**90.64 лв.**
N.56	**същото за кухненска мивка**	бр.	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	Крепежи и консумативи	к-т	1.0000	3.25	3.25000
	Кухненска мивка	бр.	1.0000	58.64	58.64000
	ТРУД :				61.89000
	КАНАЛДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	1.2600	3.50	4.41000
	КАНАЛДЖИЯ - III ст.	ч.ч.	0.5600	3.50	1.96000
	ДОП.РАЗХОДИ:				6.37000
	доп.р.материали (%)		8.0000		4.95120
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		5.73300
	всичко преки				68.26000
	общо допълнителни р-ди				10.68420
	печалба (%)		8.0000		6.31554
	Обща цена :				**85.26 лв.**
N.57	**същото за аусгус или еквивалент,**	бр.	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	Крепежи и консумативи	к-т	1.0000	3.25	3.25000
	Аусгус	бр.	1.0000	32.14	32.14000
	ТРУД :				35.39000
	КАНАЛДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	1.2600	3.50	4.41000
	КАНАЛДЖИЯ - III ст.	ч.ч.	1.2500	3.50	4.37500

	ДОП.РАЗХОДИ:				8.78500
	доп.р материали (%)		8.0000		
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		2.83120
	всичко преки				7.90650
	общо допълнителни р-ди				44.17500
	печалба (%)		8.0000		10.73770
	Обща цена :				4.39302
					59.31 лв.
N.58	**същото за клозетно седало ниско разположено казанче**	бр.	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена ст-ст
	Крепежи и консумативи	к-т	1.0000	3.25	3.25000
	Клозетно седало с ниско разположено казанче	бр.	1.0000	51.00	51.00000
	ТРУД :				54.25000
	КАНАЛДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	1.2600	3.50	4.41000
	КАНАЛДЖИЯ - III ст.	ч.ч.	1.2500	3.50	4.37500
	ДОП.РАЗХОДИ:				8.78500
	доп.р.материали (%)		8.0000		4.34000
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		7.90650
	всичко преки				63.03500
	общо допълнителни р-ди		8.0000		12.24650
	печалба (%)				6.02252
	Обща цена :				**81.30 лв.**
N.59	**същото за Подов Сифон ф 100**	бр.	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена ст-ст
	Подов Сифон ф 100	бр.	1.0000	12.36	12.36000
	ТРУД :	ч.ч.	0.6400	3.50	2.24000
	КАНАЛДЖИЯ - III ст.		8.0000		0.98880
	ДОП.РАЗХОДИ:		90.0000		2.01600
	доп.р.материали (%)				14.60000
	доп.р-ди труд (%)		8.0000		3.00480
	всичко преки				1.40838
	общо допълнителни р-ди				**19.01 лв.**
	печалба (%)				
	Обща цена :				
N.60	**същото за Подов Сифон ф 50**	бр.	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена ст-ст
	Подов Сифон ф 50	бр.	1.0000	11.52	11.52000
	ТРУД :	ч.ч.	0.5300	3.50	1.85500
	КАНАЛДЖИЯ - III ст.		8.0000		0.92160
	ДОП.РАЗХОДИ:		90.0000		1.66950
	доп.р.материали (%)				13.37500
	доп.р-ди труд (%)		8.0000		2.59110
	всичко преки				1.27729
	общо допълнителни р-ди				**17.24 лв.**
	печалба (%)				
	Обща цена :				
N.61	**същото за ламаринена вентилационна шапка Ф100mm за ВКК**	бр.	1		

	МАТЕРИАЛИ:				
	Ламаринена вентилационна шапка Ф100mm за ВКК	бр	1.0000	21.36	21.36000
	Крепежни и консумативи	к-т	1.0000	3.65	3.65000
	ТРУД :				25.01000
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.7560	3.50	2.64600
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.7560	3.50	2.64600
	ДОП.РАЗХОДИ:				5.29200
	доп.р.материали (%)		8.0000		2.00080
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		4.76280
	всичко преки				30.30200
	общо допълнителни р-ди				6.76360
	печалба (%)		8.0000		2.96525
	Обща цена :				40.03 лв.
N.62	Изпитване на канализационна мрежа съгласно спесификацията.	м	1		
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	р.н. 0.1450	цена 3.50	ст-ст 0.50750
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		0.45675
	всичко преки				0.50750
	общо допълнителни р-ди				0.45675
	печалба (%)		8.0000		0.07714
	Обща цена :				1.04 лв.
N.63	Изкоп за дренажна тръба - дълбочина 60-80cm, широчина 60 cm	м	1		
	ТРУД :				
	ИЗКОПЧИЯ - I ст.	ч.ч.	р.н. 0.5000	цена 3.50	ст-ст 1.75000
	ИЗКОПЧИЯ - II ст.	ч.ч.	0.7000	3.50	2.45000
	ДОП.РАЗХОДИ:				4.20000
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		3.78000
	всичко преки				4.20000
	общо допълнителни р-ди				3.78000
	печалба (%)		8.0000		0.63840
	Обща цена :				8.62 лв.
N.64	Доставка и полагане на дренажна тръба в геотекстил	м	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
	Дренажна тръба в геотекстил	м	р.н. 1.0000	цена 8.25	ст-ст 8.25000
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.5330	3.50	1.86550
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.3380	3.50	1.18300
	ДОП.РАЗХОДИ:				3.04850
	доп.р.материали (%)		8.0000		0.66000
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		2.74365
	всичко преки				11.29850
	общо допълнителни р-ди				3.40365
	печалба (%)		8.0000		1.17617
	Обща цена :				15.88 лв.

N.65	Възстановяване на тротоар	м2	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	8.0000	0.18	1.44000
	ПЛОЧИ БЕТОНОВИ	м2	1.0500	14.58	15.30900
	Вода	м3	0.0110	2.10	0.02310
	ВАР НЕГАСЕНА	кг	2.6000	0.15	0.39000
	ПЯСЪК	м3	0.0550	32.00	1.76000
					18.92210
	ТРУД :				
	НАСТИЛКАДЖИЯ - III ст.	ч.ч.	1.3300	3.50	4.65500
	НАСТИЛКАДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	0.8000	3.50	2.80000
					7.45500
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8.0000		1.51377
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		6.70950
	всичко преки				26.37710
	общо допълнителни р-ди				8.22327
	печалба (%)		8.0000		2.76803
	Обща цена :				**37.37** лв.
N.66	Отливане на стоманобетонна площадка 10cm	м2	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	БЕТОН М 300 - ФИЛЦОВ	м3	0.1000	110.00	11.00000
	ТЕЛ ГОРЕН	кг	0.1000	1.50	0.15000
	СТОМАНА ФАСОНИРАНА N 6 12 ММ ТИП А I И А II	кг	7.2500	1.23	8.91750
	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.0050	280.00	1.40000
	ПИРОНИ	кг	0.0820	1.50	0.12300
	МАСЛО КОФРАЖНО	кг	0.1000	2.50	0.25000
					21.84050
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.1530	3.50	0.53550
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.0110	3.50	0.03850
	АРМАТУРИСТ - II ст.	ч.ч.	0.0480	3.50	0.16800
	АРМАТУРИСТ - III ст.	ч.ч.	0.0320	3.50	0.11200
	ДЪРВОДЕЛЕЦ - III ст.	ч.ч.	0.4300	3.50	1.50500
					2.35900
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8.0000		1.74724
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		2.12310
	всичко преки				24.19950
	общо допълнителни р-ди				3.87034
	печалба (%)		8.0000		2.24559
	Обща цена :				**30.32** лв.
N.67	Отливане на стоманобетонно стълбище към вътрешен двор	м3	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	БЕТОН М 300 - ФИЛЦОВ	м3	1.0200	98.00	99.96000
	ТЕЛ ГОРЕН	кг	2.5000	1.50	3.75000
	СТОМАНА ФАСОНИРАНА N 6 12 ММ ТИП А I И А II	кг	45.8000	1.03	47.17400
	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.0050	280.00	1.40000
	ПИРОНИ	кг	2.3000	1.50	3.45000
	МАСЛО КОФРАЖНО	кг	3.2000	2.50	8.00000

	ТРУД :				163.73400
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.6120	3.50	2.14200
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.3360	3.50	1.17600
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.1530	3.50	0.53550
	АРМАТУРИСТ - II ст.	ч.ч.	0.0110	3.50	0.03850
	АРМАТУРИСТ - III ст.	ч.ч.	0.0480	3.50	0.16800
	ДЪРВОДЕЛЕЦ - III ст.	ч.ч.	0.0320	3.50	0.11200
	ДЪРВОДЕЛЕЦ - II ст.	ч.ч.	0.4300	3.50	1.50500
		ч.ч.	0.6470	3.50	2.26450
	ДОП.РАЗХОДИ:				7.94150
	доп.р.материали (%)		8.0000		13.09872
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		7.14735
	всичко преки				171.67550
	общо допълнителни р-ди				20.24607
	печалба (%)		8.0000		15.35373
	Обща цена :				**207.28 лв.**
N.68	**Доставка и монтаж на вградена изтривалка 120cm на 200cm**	бр.	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
	Вградена изтривалка 120cm на 200cm	бр.	р.н.	цена	ст-ст
	Крепежи и окомплектовка	к-т	1.0000	142.36	142.36000
			1.0000	12.54	12.54000
	ТРУД :				154.90000
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	4.5800	3.50	16.03000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8.0000		12.39200
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		14.42700
	всичко преки				170.93000
	общо допълнителни р-ди				26.81900
	печалба (%)		8.0000		15.81992
	Обща цена :				**213.57 лв.**
N.69	**Натоварване и извозване на строителни отпадъци на разстояние 30 км**	м3	1		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ	мсм	р.н.	цена	ст-ст
	ТРУД :		0.0500	180.00	9.00000
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2.1000	3.50	7.35000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		30.0000		2.70000
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		6.61500
	всичко преки				16.35000
	общо допълнителни р-ди				9.31500
	печалба (%)		8.0000		2.05320
	Обща цена :				**27.72 лв.**
N.70	**Пожароизвестителна станция FS-4002-УНИПОС или еквилент**	бр.	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
	Пожароизвестителна станция FS-4002-УНИПОС или еквилент	бр.	р.н.	цена	ст-ст
	ДОП.РАЗХОДИ:		1.0000	601.25	601.25000
	доп.р.материали (%)		8.0000		48.10000
	всичко преки				601.25000

	общо допълнителни р-ди				48.10000
	печалба (%)		8.0000		51.94800
	Обща цена :				**701.30 лв.**
N.71	**Оптичен пожароизвестител с цокъл- FD 8030 или еквилент**	бр.	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	Оптичен пожароизвестител с цокъл- FD 8030 или еквилент	бр.	1.0000	41.45	41.45000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8.0000		3.31600
	всичко преки				41.45000
	общо допълнителни р-ди		8.0000		3.31600
	печалба (%)				3.58128
	Обща цена :				**48.35 лв.**
N.72	**Термодиференциален известител с цокъл FD 8020 или еквилент**	бр.	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	Термодиференциален известител с цокъл FD 8020 или еквилент	бр.	1.0000	115.56	115.56000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8.0000		9.24480
	всичко преки				115.56000
	общо допълнителни р-ди		8.0000		9.24480
	печалба (%)				9.98438
	Обща цена :				**134.79 лв.**
N.73	**Ръчен позароизвестител - FD 3050 или еквилент**	бр.	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	Ръчен позароизвестител - FD 3050 или еквилент	бр.	1.0000	32.15	32.15000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8.0000		2.57200
	всичко преки				32.15000
	общо допълнителни р-ди		8.0000		2.57200
	печалба (%)				2.77776
	Обща цена :				**37.50 лв.**
N.74	**Модул разширителен 5203 или еквилент**	бр.	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	Модул разширителен 5203 или еквилент	бр.	1.0000	69.32	69.32000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8.0000		5.54560
	всичко преки				69.32000
	общо допълнителни р-ди		8.0000		5.54560
	печалба (%)				5.98925
	Обща цена :				**80.85 лв.**
N.75	**Сирена вътрешна SV2002 или еквилент**	бр.	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	Сирена вътрешна SV2002 или еквилент	бр.	1.0000	68.36	68.36000

	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8.0000		5.46880
	всичко преки				68.36000
	общо допълнителни р-ди				5.46880
	печалба (%)		8.0000		5.90630
	Обща цена :				**79.74 лв.**
N.76	Изнесен индикатор- светлинен	бр.	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	Изнесен индикатор- светлинен	бр.	1.0000	31.54	31.54000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8.0000		2.52320
	всичко преки				31.54000
	общо допълнителни р-ди				2.52320
	печалба (%)		8.0000		2.72506
	Обща цена :				**36.79 лв.**
N.77	Сирена външна SB112 F или еквилент	бр.	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	Сирена външна SB112 F или еквилент	бр.	1.0000	41.20	41.20000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8.0000		3.29600
	всичко преки				41.20000
	общо допълнителни р-ди				3.29600
	печалба (%)		8.0000		3.55968
	Обща цена :				**48.06 лв.**
N.78	Оловен херметичен акумулатор 4,5Ah/12v	бр.	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	Оловен херметичен акумулатор 4,5Ah/12v	бр.	1.0000	234.56	234.56000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8.0000		18.76480
	всичко преки				234.56000
	общо допълнителни р-ди				18.76480
	печалба (%)		8.0000		20.26598
	Обща цена :				**273.59 лв.**
N.79	Доставка проводник JY-L(Y)2x0,5 или еквилент	м	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	Проводник JY-L(Y)2x0,5	м	1.0000	0.95	0.95000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8.0000		0.07600
	всичко преки				0.95000
	общо допълнителни р-ди				0.07600
	печалба (%)		8.0000		0.08208
	Обща цена :				**1.11 лв.**
N.80	Доставка проводник ШВПЛ 2x0,5 или еквилент	м	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	Проводник ШВПЛ 2x0,5 или еквилент	м	1.0000	1.05	1.05000
	ДОП.РАЗХОДИ:				

	доп.р.материали (%)		8.0000		0.08400
	всичко преки				1.05000
	общо допълнителни р-ди				0.08400
	печалба (%)		8.0000		0.09072
	Обща цена :				1.22 лв.
N.81	Доставка проводник СВТ 3х1,5 или еквилент	м	1		
	МАТЕРИАЛИ				
			р.н.	цена	ст-ст
	Доставка проводник СВТ 3х1,5 или еквилент	м	1.0000	2.78	2.78000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8.0000		0.22240
	всичко преки				2.78000
	общо допълнителни р-ди				0.22240
	печалба (%)		8.0000		0.24019
	Обща цена :				3.24 лв.
N.82	Изтегляне на проводник JY-L(Y)2x0,5 или еквилент	м	1		
	ТРУД :				
			р.н.	цена	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.1200	3.50	0.42000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		0.37800
	всичко преки				0.42000
	общо допълнителни р-ди				0.37800
	печалба (%)		8.0000		0.06384
	Обща цена :				0.86 лв.
N.83	Изтегляне на проводник ШВПЛ 2х0,5 или еквилент	м	1		
	ТРУД :				
			р.н.	цена	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.1220	3.50	0.42700
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		0.38430
	всичко преки				0.42700
	общо допълнителни р-ди				0.38430
	печалба (%)		8.0000		0.06490
	Обща цена :				0.88 лв.
N.84	Изтегляне на проводник СВТ 3х1,5 или еквилент	м	1		
	ТРУД :				
			р.н.	цена	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.1250	3.50	0.43750
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		0.39375
	всичко преки				0.43750
	общо допълнителни р-ди				0.39375
	печалба (%)		8.0000		0.06650
	Обща цена :				0.90 лв.
N.85	Монтаж на основа за автоматичен пожароизвестител	бр.	1		
	МАТЕРИАЛИ:				

	КОЛЧЕТА ДЪРВЕНИ	бр.	4.0000	0.20	0.80000
	ГИПС	кг	2.5000	0.21	0.52500
	ВИНТОВЕ ЗА ДЪРВО 6/50	бр.	4.0000	1.56	6.24000
					7.56500
	ТРУД :				
	МОНТАЖНИК НА АТЦ - I ст.	ч.ч.	1.0240	3.50	3.58400
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8.0000		0.60520
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		3.22560
	всичко преки				11.14900
	общо допълнителни р-ди				3.83080
	печалба (%)		8.0000		1.19838
	Обща цена :				16.18 лв.
N.86	Привеждане в работно състояние на авт.пожароизвестител	бр.	1		
	ТРУД :				
	МОНТАЖНИК НА АТЦ - I ст.	ч.ч.	р.н.	цена	ст-ст
	ДОП.РАЗХОДИ:		0.3800	3.50	1.33000
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		1.19700
	всичко преки				1.33000
	общо допълнителни р-ди		8.0000		1.19700
	печалба (%)				0.20216
	Обща цена :				2.73 лв.
N.87	Монтаж на ръчен поцароизвестител	бр.	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
	КОЛЧЕТА ДЪРВЕНИ	бр.	р.н.	цена	ст-ст
	ГИПС	кг	4.0000	0.20	0.80000
	ВИНТОВЕ ЗА ДЪРВО 6/50	бр.	0.5000	0.21	0.10500
			4.0000	0.69	2.76000
	ТРУД :				3.66500
	МОНТАЖНИК НА АТЦ - I ст.	ч.ч.	0.2300	3.50	0.80500
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8.0000		0.29320
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		0.72450
	всичко преки				4.47000
	общо допълнителни р-ди				1.01770
	печалба (%)		8.0000		0.43902
	Обща цена :				5.93 лв.
N.88	Привеждане в работно състояние на ръчен пожароизвестител	бр.	1		
	ТРУД :				
	МОНТАЖНИК НА АТЦ - I ст.	ч.ч.	р.н.	цена	ст-ст
	ДОП.РАЗХОДИ:		0.4000	3.50	1.40000
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		1.26000
	всичко преки				1.40000
	общо допълнителни р-ди		8.0000		1.26000
	печалба (%)				0.21280
	Обща цена :				2.87 лв.
N.89	Монтаж на пожароалармено акустично устройство	бр.	1		
	МАТЕРИАЛИ:				

	КОЛЧЕТА ДЪРВЕНИ	бр.	4.0000	0.20	0.80000
	ГИПС	кг	0.5000	0.21	0.10500
	ВИНТОВЕ ЗА ДЪРВО 6/50	бр.	4.0000	0.69	2.76000
	ТРУД :				3.66500
	МОНТАЖНИК НА АТЦ - I ст.	ч.ч.	0.5600	3.50	1.96000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8.0000		0.29320
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		1.76400
	всичко преки				5.62500
	общо допълнителни р-ди				2.05720
	печалба (%)		8.0000		0.61458
	Обща цена :				8.30 лв.
N.90	Привеждане в работно състояние на пожароалармено акустично устройство	бр.	1		
	ТРУД :				
	МОНТАЖНИК НА АТЦ - I ст.	ч.ч.	р.н.	цена	ст-ст
	ДОП.РАЗХОДИ:		0.5000	3.50	1.75000
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		1.57500
	всичко преки				1.75000
	общо допълнителни р-ди		8.0000		1.57500
	печалба (%)				0.26600
	Обща цена :				3.59 лв.
N.91	Монтаж и привеждане в работно състояние на изнесен индикатор - светлинен	бр.	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
	КОЛЧЕТА ДЪРВЕНИ	бр.	р.н.	цена	ст-ст
	ГИПС	кг	4.0000	0.20	0.80000
	ВИНТОВЕ ЗА ДЪРВО 6/50	бр.	0.5000	0.21	0.10500
	ТРУД :		4.0000	0.69	2.76000
	МОНТАЖНИК НА АТЦ - I ст.	ч.ч.			3.66500
	ДОП.РАЗХОДИ:		0.4000	3.50	1.40000
	доп.р.материали (%)		8.0000		
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		0.29320
	всичко преки				1.26000
	общо допълнителни р-ди				5.06500
	печалба (%)		8.0000		1.55320
	Обща цена :				0.52946
N.92	Монтаж на шкаф ПИС	бр.	1		7.15 лв.
	МАТЕРИАЛИ:				
	КОЛЧЕТА ДЪРВЕНИ	бр.	р.н.	цена	ст-ст
	ГИПС	кг	4.0000	0.20	0.80000
	ВИНТОВЕ ЗА ДЪРВО 6/50	бр.	0.5000	0.21	0.10500
	ТРУД :		4.0000	0.69	2.76000
	МОНТАЖНИК НА АТЦ - I ст.	ч.ч.			3.66500
	ДОП.РАЗХОДИ:		7.2100	3.50	25.23500
	доп.р.материали (%)		8.0000		
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		0.29320
	всичко преки				22.71150
	общо допълнителни р-ди				28.90000
					23.00470

	печалба (%)		8.0000		4.15238
	Обща цена :				**56.06 лв.**
N.93	**Монтаж и привеждане в работно състояние на командно устройство**	бр.	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
	КОЛЧЕТА ДЪРВЕНИ		р.н.	цена	ст-ст
	ГИПС	бр.	4.0000	0.20	0.80000
	ВИНТОВЕ ЗА ДЪРВО 6/50	кг.	0.5000	0.21	0.10500
		бр.	4.0000	0.69	2.76000
	ТРУД :				3.66500
	МОНТАЖНИК НА АТЦ - I ст.	ч.ч.	0.4500	3.50	1.57500
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8.0000		0.29320
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		1.41750
	всичко преки				5.24000
	общо допълнителни р-ди				1.71070
	печалба (%)		8.0000		0.55606
	Обща цена :				**7.51 лв.**
N.94	**Привеждане в раб.съст.на индивидуална верига от системата за дистанционно и авт.управление и блокировка.**	бр.	1		
	ТРУД :				
	МОНТАЖНИК НА АТЦ - I ст.		р.н.	цена	ст-ст
	ДОП.РАЗХОДИ:	ч.ч.	3.2000	3.50	11.20000
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		10.08000
	всичко преки				11.20000
	общо допълнителни р-ди		8.0000		10.08000
	печалба (%)				1.70240
	Обща цена :				**22.98 лв.**
N.95	**Компл.изпитване за съвм.работа между централата за дистанционно сигнализиране и управление на табло автоматика.**	бр.	1		
	ТРУД :				
	МОНТАЖНИК НА АТЦ - I ст.		р.н.	цена	ст-ст
	ДОП.РАЗХОДИ:	ч.ч.	9.8000	3.50	34.30000
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		30.87000
	всичко преки				34.30000
	общо допълнителни р-ди		8.0000		30.87000
	печалба (%)				5.21360
	Обща цена :				**70.38 лв.**
N.96	**Компл.изпитване за съвм.работа на автоматични линии с известители,централа, сигнализиращи и командни устройства**	бр.	1		
	ТРУД :				
	МОНТАЖНИК НА АТЦ - I ст.		р.н.	цена	ст-ст
	ДОП.РАЗХОДИ:	ч.ч.	11.2500	3.50	39.37500
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		35.43750
	всичко преки				39.37500
	общо допълнителни р-ди				35.43750

	печалба (%)		8.0000		5.98500
	Обща цена :				80.80 лв.
N.97	Програмиране на ПИЦ	бр.	1		
	ТРУД :				
	МОНТАЖНИК НА АТЦ - I ст.	ч.ч.	р.н.	цена	ст-ст
	ДОП.РАЗХОДИ:		33.5000	3.50	117.25000
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		105.52500
	всичко преки				117.25000
	общо допълнителни р-ди				105.52500
	печалба (%)		8.0000		17.82200
	Обща цена :				240.60 лв.
N.98	Ефективни измервания и 72ч.проби	бр.	1		
	ТРУД :				
	МОНТАЖНИК НА АТЦ - I ст.	ч.ч.	р.н.	цена	ст-ст
	ДОП.РАЗХОДИ:		9.0000	3.50	31.50000
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		28.35000
	всичко преки				31.50000
	общо допълнителни р-ди				28.35000
	печалба (%)		8.0000		4.78800
	Обща цена :				64.64 лв.
N.99	Прахов пожароизвестител 6кг. клас на праха АВС или еквивалент	бр.	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
	Прахов пожароизвестител 6кг. клас на праха АВС или еквивалент	бр.	р.н.	цена	ст-ст
	ТРУД :		1.0000	71.25	71.25000
	МОНТАЖНИК НА АТЦ - I ст.	ч.ч.	0.5000	3.50	1.75000
	ДОП.РАЗХОДИ:		8.0000		5.70000
	доп.р.материали (%)		90.0000		1.57500
	доп.р-ди труд (%)				73.00000
	всичко преки		8.0000		7.27500
	общо допълнителни р-ди				6.42200
	печалба (%)				86.70 лв.
	Обща цена :				
N.100	Прахов пожароизвестител 6кг. клас на праха ВС или еквивалент	бр.	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
	Прахов пожароизвестител 6кг. клас на праха ВС или еквивалент	бр.	р.н.	цена	ст-ст
	ТРУД :		1.0000	63.25	63.25000
	МОНТАЖНИК НА АТЦ - I ст.	ч.ч.	0.5000	3.50	1.75000
	ДОП.РАЗХОДИ:		8.0000		5.06000
	доп.р.материали (%)		90.0000		1.57500
	доп.р-ди труд (%)				65.00000
	всичко преки		8.0000		6.63500
	общо допълнителни р-ди				5.73080
	печалба (%)				77.37 лв.
	Обща цена :				
N.101	Пожарогасител с въглероден диоксид 5кг.	бр.	1		

	МАТЕРИАЛИ:				
	Пожарогасител с въглероден диоксид 5кг.	бр.	1.0000	35.80	35.80000
	ТРУД :				
	МОНТАЖНИК НА АТЦ - I ст.	ч.ч.	0.5000	3.50	1.75000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8.0000		2.86400
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		1.57500
	всичко преки				37.55000
	общо допълнителни р-ди				4.43900
	печалба (%)		8.0000		3.35912
	Обща цена :				45.35 лв.
N.102	Пожарогасител на водна основа с вместимост 9л. за пожари клас А или еквивалент	бр.	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	Пожарогасител на водна основа с вместимост 9л. за пожари клас А или еквивалент	бр.	1.0000	75.00	75.00000
	ТРУД :				
	МОНТАЖНИК НА АТЦ - I ст.	ч.ч.	0.5000	3.50	1.75000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8.0000		6.00000
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		1.57500
	всичко преки				76.75000
	общо допълнителни р-ди				7.57500
	печалба (%)		8.0000		6.74600
	Обща цена :				91.07 лв.
N.103	Пожарогасител на водна основа с вместимост 9л. за пожари клас В или еквивалент	бр.	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	Пожарогасител на водна основа с вместимост 9л. за пожари клас В или еквивалент	бр.	1.0000	71.32	71.32000
	ТРУД :				
	МОНТАЖНИК НА АТЦ - I ст.	ч.ч.	0.5000	3.50	1.75000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8.0000		5.70560
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		1.57500
	всичко преки				73.07000
	общо допълнителни р-ди				7.28060
	печалба (%)		8.0000		6.42805
	Обща цена :				86.78 лв.
N.104	Пожарни одеяла с р-ри не по-малки от 1,5м.на1,5м.	бр.	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	Пожарни одеяла с р-ри не по-малки от 1,5м.на1,5м.	бр.	1.0000	29.58	29.58000
	ТРУД :				
	МОНТАЖНИК НА АТЦ - I ст.	ч.ч.	0.3000	3.50	1.05000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8.0000		2.36640
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		0.94500

	всичко преки				30.63000
	общо допълнителни р-ди				3.31140
	печалба (%)		8.0000		2.71531
	Обща цена :				**36.66 лв.**
N.105	**Стойки за пожарогасител**	**бр.**	**1**		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	КОЛЧЕТА ДЪРВЕНИ	бр.	4.0000	0.20	0.80000
	ТИПС	кг	0.5000	0.21	0.10500
	ВИНТОВЕ ЗА ДЪРВО 6/50	бр.	4.0000	0.69	2.76000
	Стойка за пожарогасител	бр.	1.0000	6.52	6.52000
	ТРУД :				10.18500
	МОНТАЖНИК НА АТЦ - I ст.	ч.ч.	0.4000	3.50	1.40000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8.0000		0.81480
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		1.26000
	всичко преки				11.58500
	общо допълнителни р-ди				2.07480
	печалба (%)		8.0000		1.09278
	Обща цена :				**14.75 лв.**
N.106	**Пожарни стикери**	**бр.**	**1**		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	Пожарни стикери	бр.	1.0000	2.00	2.00000
	ТРУД :				
	МОНТАЖНИК НА АТЦ - I ст.	ч.ч.	0.2000	3.50	0.70000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8.0000		0.16000
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		0.63000
	всичко преки				2.70000
	общо допълнителни р-ди				0.79000
	печалба (%)		8.0000		0.27920
	Обща цена :				**3.77 лв.**
N.107	**Доставка и монтаж на метална плътна врата обозначена с "ВМ1" 100cm на 210 cm**	**бр.**	**1**		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	Монтажна пяна	кг	0.1000	6.50	0.65000
	ДЮБЕЛИ	бр.	6.0000	0.24	1.44000
	Метална плътна врата обозначена с "ВМ1" 100cm на 210 cm	бр.	1.0000	250.00	250.00000
	ТРУД :				252.09000
	СТОЛАР - II ст.	ч.ч.	1.2500	3.50	4.37500
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.8500	3.50	2.97500
	СТОЛАР - III ст.	ч.ч.	1.2500	3.50	4.37500
	ДОП.РАЗХОДИ:				11.72500
	доп.р.материали (%)		8.0000		20.16720
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		10.55250
	всичко преки				263.81500
	общо допълнителни р-ди				30.71970
	печалба (%)		8.0000		23.56278
	Обща цена :				**318.10 лв.**

N.108	Доставка и монтаж на метална плътна врата обозначена с "ВМ" 90cm на 210 cm	бр.	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена
	Монтажна пяна	кг.	0.1000	6.50	ст-ст 0.65000
	ДЮБЕЛИ	бр.	6.0000	0.24	1.44000
	Метална плътна врата обозначена с "ВМ" 90cm на 210 cm	бр.	1.0000	315.00	315.00000
	ТРУД :				317.09000
	СТОЛАР - II ст.	ч.ч.	1.2500	3.50	4.37500
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.8500	3.50	2.97500
	СТОЛАР - III ст.	ч.ч.	1.2500	3.50	4.37500
	ДОП.РАЗХОДИ:				11.72500
	доп.р.материали (%)		8.0000		25.36720
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		10.55250
	всичко преки				328.81500
	общо допълнителни р-ди				35.91970
	печалба (%)		8.0000		29.17878
	Обща цена :				393.91 лв.
N.109	Доставка и монтаж на алуминиева врата със стъклопакет обозначена с "ВЗ" 100cm на 210 cm	бр.	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена
	Монтажна пяна	кг.	0.1000	6.50	ст-ст 0.65000
	ДЮБЕЛИ	бр.	6.0000	0.24	1.44000
	Алуминиева врата със стъклопакет обозначена с "ВЗ" 100cm на 210 cm	бр.	1.0000	305.21	305.21000
	ТРУД :				307.30000
	СТОЛАР - II ст.	ч.ч.	1.2500	3.50	4.37500
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.8500	3.50	2.97500
	СТОЛАР - III ст.	ч.ч.	1.2500	3.50	4.37500
	ДОП.РАЗХОДИ:				11.72500
	доп.р.материали (%)		8.0000		24.58400
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		10.55250
	всичко преки				319.02500
	общо допълнителни р-ди				35.13650
	печалба (%)		8.0000		28.33292
	Обща цена :				382.49 лв.
N.110	Доставка и монтаж на алуминиева врата със стъклопакет и wc заключване обозначена с "ВЗ" 100cm на 210 cm	бр.	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена
	Монтажна пяна	кг.	0.1000	6.50	ст-ст 0.65000
	ДЮБЕЛИ	бр.	6.0000	0.24	1.44000
	Алуминиева врата със стъклопакет и wc заключване обозначена с "ВЗ" 100cm на 210 cm	бр.	1.0000	185.23	185.23000
	ТРУД :				187.32000
	СТОЛАР - II ст.	ч.ч.	1.2500	3.50	4.37500
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.8500	3.50	2.97500
	СТОЛАР - III ст.	ч.ч.	1.2500	3.50	4.37500

	ДОП.РАЗХОДИ:				11.72500
	доп.р.материали (%)		8.0000		
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		14.98560
	всичко преки				10.55250
	общо допълнителни р-ди				199.04500
	печалба (%)		8.0000		25.53810
	Обща цена :				17.96665
					242.55 лв.
N.111	Доставка и монтаж на алуминиева врата със стъклопакет и wc заключване обозначена с "B2" 80cm на 210 cm	бр.	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена ст-ст
	Монтажна пяна	кг	0.1000	6.50	0.65000
	ДЮБЕЛИ	бр.	6.0000	0.24	1.44000
	Алуминиева врата със стъклопакет и wc заключване обозначена с "B2" 80cm на 210 cm	бр.	1.0000	175.68	175.68000
	ТРУД :				177.77000
	СТОЛАР - II ст.	ч.ч.	1.2500	3.50	4.37500
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.8500	3.50	2.97500
	СТОЛАР - III ст.	ч.ч.	1.2500	3.50	4.37500
	ДОП.РАЗХОДИ:				11.72500
	доп.р.материали (%)		8.0000		
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		14.22160
	всичко преки				10.55250
	общо допълнителни р-ди				189.49500
	печалба (%)		8.0000		24.77410
	Обща цена :				17.14153
					231.41 лв.
N.112	Доставка и монтаж на алуминиева врата със стъклопакет обозначена с "B1" 90cm на 210 cm	бр.	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена ст-ст
	Монтажна пяна	кг	0.1000	6.50	0.65000
	ДЮБЕЛИ	бр.	6.0000	0.24	1.44000
	Алуминиева врата със стъклопакет обозначена с "B1" 90cm на 210 cm	бр.	1.0000	159.23	159.23000
	ТРУД :				161.32000
	СТОЛАР - II ст.	ч.ч.	1.2500	3.50	4.37500
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.8500	3.50	2.97500
	СТОЛАР - III ст.	ч.ч.	1.2500	3.50	4.37500
	ДОП.РАЗХОДИ:				11.72500
	доп.р.материали (%)		8.0000		
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		12.90560
	всичко преки				10.55250
	общо допълнителни р-ди				173.04500
	печалба (%)		8.0000		23.45810
	Обща цена :				15.72025
					212.22 лв.
N.113	Доставка и монтаж на алуминиева витрина със стъклопакет обозначна с "V1" 218cm на 210 cm	бр.	1		
	МАТЕРИАЛИ:				

	Монтажна пяна	кг	р.н. 0.2000	цена 6.50	ст-ст 1.30000	
	ДЮБЕЛИ	бр.	12.0000	0.24	2.88000	
	Алуминиева витрина със стъклопакет обозначна с "V1" 218cm на 210 cm	бр.	1.0000	522.12	522.12000	
	ТРУД :				526.30000	
	СТОЛАР - II ст.	ч.ч.	1.2500	3.50	4.37500	
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.8500	3.50	2.97500	
	СТОЛАР - III ст.	ч.ч.	2.2500	3.50	7.87500	
	ДОП.РАЗХОДИ:				15.22500	
	доп.р.материали (%)		8.0000		42.10400	
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		13.70250	
	всичко преки				541.52500	
	общо допълнителни р-ди				55.80650	
	печалба (%)		8.0000		47.78652	
	Обща цена :				645.12 лв.	
N.114	**Доставка и монтаж на алуминиева витрина със стъклопакет обозначен с "V2" 130cm на 210 cm**	бр.	1			
	МАТЕРИАЛИ:					
	Монтажна пяна	кг	р.н. 0.1500	цена 6.50	ст-ст 0.97500	
	ДЮБЕЛИ	бр.	8.0000	0.24	1.92000	
	Алуминиева витрина със стъклопакет обозначен с "V2" 130cm на 210 cm	бр.	1.0000	332.15	332.15000	
	ТРУД :				335.04500	
	СТОЛАР - II ст.	ч.ч.	1.2500	3.50	4.37500	
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.8500	3.50	2.97500	
	СТОЛАР - III ст.	ч.ч.	1.8000	3.50	6.30000	
	ДОП.РАЗХОДИ:				13.65000	
	доп.р.материали (%)		8.0000		26.80360	
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		12.28500	
	всичко преки				348.69500	
	общо допълнителни р-ди				39.08860	
	печалба (%)		8.0000		31.02269	
	Обща цена :				418.81 лв.	
N.115	**Доставка и монтаж на двукрила врата с дръжки антипаник или еквивалент - алуминиева витрина със стъклопакет обозначена с "V3" 160cm на 210 cm**	бр.	1			
	МАТЕРИАЛИ:					
	Монтажна пяна	кг	р.н. 0.1500	цена 6.50	ст-ст 0.97500	
	ДЮБЕЛИ	бр.	8.0000	0.24	1.92000	
	Двукрила врата с дръжки антипаник - алуминиева витрина със стъклопакет обозначена с "V3" 160cm на 210 cm	бр.	1.0000	398.24	398.24000	
	ТРУД :				401.13500	
	СТОЛАР - II ст.	ч.ч.	1.2500	3.50	4.37500	
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.8500	3.50	2.97500	
	СТОЛАР - III ст.	ч.ч.	1.2500	3.50	4.37500	
	ДОП.РАЗХОДИ:				11.72500	
	доп.р.материали (%)		8.0000		32.09080	

	доп.р-ди труд (%)		90.0000		10.55250
	всичко преки				412.86000
	общо допълнителни р-ди		8.0000		42.64330
	печалба (%)				36.44026
	Обща цена :				491.94 лв.
N.116	Доставка и монтаж на алуминиева витрина със стъклопакет и вградено гише обозначени с "V4" 290cm на 110 cm	бр.	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	Монтажна пяна	кг	0.1000	6.50	0.65000
	ДЮБЕЛИ	бр.	6.0000	0.24	1.44000
	Алуминиева витрина със стъклопакет и вградено гише обозначени с "V4" 290cm на 110 cm	бр.	1.0000	521.36	521.36000
	ТРУД :				523.45000
	СТОЛАР - II ст.	ч.ч.	1.2500	3.50	4.37500
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.8500	3.50	2.97500
	СТОЛАР - III ст.	ч.ч.	1.8500	3.50	6.47500
	ДОП.РАЗХОДИ:				13.82500
	доп.р.материали (%)		8.0000		41.87600
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		12.44250
	всичко преки				537.27500
	общо допълнителни р-ди		8.0000		54.31850
	печалба (%)				47.32748
	Обща цена :				638.92 лв.
N.117	Доставка и монтаж на врата с дръжки антипаник или еквивалент - алуминиева витрина със стъклопакет обозначена с "V5" 100cm на 210 cm	бр.	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	Монтажна пяна	кг	0.1000	6.50	0.65000
	ДЮБЕЛИ	бр.	6.0000	0.24	1.44000
	Врата с дръжки антипаник - алуминиева витрина със стъклопакет обозначена с "V5" 100cm на 210 cm	бр.	1.0000	195.62	195.62000
	ТРУД :				197.71000
	СТОЛАР - II ст.	ч.ч.	1.2500	3.50	4.37500
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.2000	3.50	4.20000
	СТОЛАР - III ст.	ч.ч.	1.2500	3.50	4.37500
	ДОП.РАЗХОДИ:				12.95000
	доп.р.материали (%)		8.0000		15.81680
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		11.65500
	всичко преки				210.66000
	общо допълнителни р-ди		8.0000		27.47180
	печалба (%)				19.05054
	Обща цена :				257.18 лв.
N.118	Доставка и монтаж на алуминиева витрина със стъклопакет и врата обожначени с "V6" 390cm на 210 cm	бр.	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст

	Монтажна пяна	кг.	0.5000	6.50	3.25000
	ДЮБЕЛИ	бр.	14.0000	0.24	3.36000
	Алуминиева витрина със стъклопакет и врата обожначени с "V6" 390cm на 210 cm	бр.	1.0000	1085.26	1085.26000
	ТРУД :				1091.87000
	СТОЛАР - II ст.	ч.ч.	1.2500	3.50	4.37500
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	3.0000	3.50	10.50000
	СТОЛАР - III ст.	ч.ч.	1.2500	3.50	4.37500
	ДОП.РАЗХОДИ:				19.25000
	доп.р.материали (%)		8.0000		87.34960
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		17.32500
	всичко преки				1111.12000
	общо допълнителни р-ди				104.67460
	печалба (%)		8.0000		97.26357
	Обща цена :				**1 313.06 лв.**
N.119	**Доставка и монтаж на алуминиева витрина със стъклопакет и врата обозначени с "V7" 390cm на 210 cm**	**бр.**	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
	Монтажна пяна	кг.	р.н.	цена	ст-ст
	ДЮБЕЛИ	бр.	0.5000	6.50	3.25000
	Алуминиева витрина със стъклопакет и врата обозначени с "V7" 390cm на 210 cm	бр.	14.0000	0.24	3.36000
	ТРУД :		1.0000	1116.28	1116.28000
	СТОЛАР - II ст.	ч.ч.	1.2500	3.50	1122.89000
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2.1300	3.50	4.37500
	СТОЛАР - III ст.	ч.ч.	1.2500	3.50	7.45500
	ДОП.РАЗХОДИ:				4.37500
	доп.р.материали (%)		8.0000		16.20500
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		89.83120
	всичко преки				14.58450
	общо допълнителни р-ди		8.0000		1139.09500
	печалба (%)				104.41570
	Обща цена :				99.48086
N.120	**Доставка и монтаж на алуминиева витрина със стъклопакет и двукрила плъзгаща се врата обозначени с "V8" 390cm на 210 cm**	**бр.**	1		**1 342.99 лв.**
	МАТЕРИАЛИ:				
	Монтажна пяна	кг.	р.н.	цена	ст-ст
	ДЮБЕЛИ	бр.	0.5000	6.50	3.25000
	Алуминиева витрина със стъклопакет и двукрила плъзгаща се врата обозначени с "V8" 390cm на 210 cm	бр.	14.0000	0.24	3.36000
	ТРУД :		1.0000	1125.36	1125.36000
	СТОЛАР - II ст.	ч.ч.	1.2480	3.50	1131.97000
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2.3000	3.50	4.36800
	СТОЛАР - III ст.	ч.ч.	1.2500	3.50	8.05000
	ДОП.РАЗХОДИ:				4.37500
	доп.р.материали (%)		8.0000		16.79300
	доп.р-ди труд (%)		90.0000		90.55760
	всичко преки				15.11370
					1148.76300

	общо допълнителни р-ди				105.67130
	печалба (%)		8.0000		100.35474
	Обща цена :				1 354.79 лв.

Три имена на представляващия участника: Светлин Васил[illegible] Владимиров

Подпис и печат: .....