

Д, ЕИК: 831838874,
п/07, тел.02/953 08 16, факс: 02/9516892, е.поща:
сайт: www.nsksofia.eu

ДО:

ИНЖ. ДЕСИСЛАВА КОНСУЛОВА
ДИРЕКТОР НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“

ОТНОСНО: КОНСТАТИРАН ПРОБЛЕМ С ПРОПАДАНЕ НА ПЛОЧАТА В ДВЕ ПОМЕЩЕНИЯ ОТ ЗАПАДНАТА СТРАНА НА СГРАДАТА ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗВЪРШВАНЕТО НА „РЕМОНТ И ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В СГРАДАТА НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“, ГР. ВАРНА


УВАЖАЕМА ИНЖ. КОНСУЛОВА,

Във връзка с постигната договорка от страна на доставчици към НСК София ЕООД за търговска отстъпка от стойността на предвидените за влагане материали, приложено Ви изпращаме коригирана Количествено-стойностна сметка, придружена с анализи на единичните цени за заложените дейности по възстановяване на „Пропадане на плочата в две помещения от западната страна на сградата във връзка с извършването на „Ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Басейнова Дирекция „Черноморски район“, гр. Варна за съгласуване.

Дата: 17.03.2017 г.

Управител:

/Светлин Владимиров/



НСК БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ
„ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“
ул. „Ал. Дамски“ №33
Тел: 052/953 08 16, факс: 02/9516892
Ех. № 26-СД-1444/78
123.03.2017
Варна 20

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ОБЕКТ: Ремонт и възстановяване на административна сграда на Басейнова дирекция „Черноморски район“ с идентификатор 10135.1506.802.1 по кадастралната карта на гр. Варна

ПОДОБЕКТ: ПРОПАДАНЕ НА ПЛОЧАТА В ДВЕ ПОМЕЩЕНИЯ ОТ ЗАПАДНАТА СТРАНА НА СГРАДАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛ: НСК София ЕООД

ЧАСТ:

КОНСТРУКЦИИ

№	Наименование	М-ка	К-во	ед.цена	стойност
1	Изрязване и Разкъртване на стъ.настилка	м3	7,10	285,50	2 027,07
2	Изкоп	м3	15,00	15,76	236,36
3	Обретен насип 2х15cm	м3	15,00	72,40	1 085,98
4	Бетон C20/25	м3	11,00	148,28	1 631,03
5	Котраж	м2	8,10	44,50	360,42
6	Адмиралска стомана B235, B500	кг.	605,00	2,33	1 407,13
7	Оформяне на фуга				-
	PU - пълнител	м ³	21,30	57,57	1 225,33
	EPS 2cm	м2	4,30	11,24	48,35
				Общо	8 022,67
				ДДС	1 604,53
				Обща стойност	9 627,20

Упрев
/ Сг



Анализи на единичните цени

ОБЕКТ: Ремонт и възстановяване на административна сграда на Басейнова дирекция „Черноморски район“ с идентификатор 10135.1506.802.1 по кадастралната карта на гр. Варна

ПОДОБЕКТ: ПРОПАДАНЕ НА ПЛОЧАТА В ДВЕ ПОМЕЩЕНИЯ ОТ ЗАПАДНАТА СТРАНА НА СГРАДАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛ: НСК София ЕООД

N.1	'8430234000	Изрязване и Разкъртване на сгб.настилка	м3	1		
		МАТЕРИАЛИ:		р.н.	цена	
		ТАКСА СМЕТИЩЕ	м3	1,000	0,00	0,00
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				0,00
		КОМПРЕСОР ПОДВИЖ.ПРОИЗВ.4,65М3/МИН.ЕЛЕКТРИЧЕСКИ	мсм	0,080	170,00	13,60
		ПРЕВОЗ СТР. ОТПАДЪЦИ НА ДЕПО	м3	1,200	39,00	46,80
		ТРУД :				60,40
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	23,636	3,50	82,73
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	3,000	3,50	10,50
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,309	3,50	4,58
		ДОП.РАЗХОДИ:				97,81
		доп.р-ди труд (%)		90,000		88,03
		доп.р.механизация (%)		30,000		18,12
		доп.р.материали (%)		8,000		0,00
		всичко преки				158,21
		общо допълнителни р-ди начисления (%)		8,000		106,15
		Обща цена :				21,15
						285,50
N.2	'8101105231	Изкоп	м3	1		
		МАТЕРИАЛИ:		р.н.	цена	
		ТАКСА СМЕТИЩЕ	м3	1,000	0,00	0,00
		МЕХАНИЗАЦИЯ :		р.н.	цена	0,00
		ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА ДЕПО	м3	1,200	0,00	0,00
		ТРУД :		р.н.	цена	0,00
		ИЗКОПЧИЯ - I ст.	ч.ч.	1,200	3,50	4,20
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,994	3,50	3,48
		ДОП.РАЗХОДИ:				7,68
		доп.р-ди труд (%)		90,000		6,91
		доп.р.механизация (%)		30,000		0,00
		доп.р.материали (%)		8,000		0,00
		всичко преки				7,68
		общо допълнителни р-ди начисления (%)		8,000		6,91
		Обща цена :				1,17
						15,76

N.3	'8103108000	Обратен насип 2x15cm	м3	1		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	
		КАМЪК ТРОШЕН	м3	1,200	22,50	27,00
		ВОДА	м3	0,200	2,00	0,40
						27,40
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	мсм	0,015	90,00	1,35
		ПРЕВОЗ ТРОШЕН КАМЪК	м3	1,200	20,00	24,00
						25,35
		ТРУД :				
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,200	3,50	0,70
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0,475	3,50	1,66
						2,36
		ДОП. РАЗХОДИ:				
		доп. р. материали (%)		8,000		2,19
		доп. р. механизация (%)		30,000		7,61
		доп. р-ди труд (%)		90,000		2,13
		всичко преки				55,11
		общо допълнителни р-ди				11,92
		начисления (%)		8,000		5,36
		Обща цена :				72,40
N.4	'8103308160	Бетон C20/25	м3	1		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	
		БЕТОН C20/25 - ФИЛЦОВ,ВКЛ ДОСТАВКА	м3	1,015	98,00	99,47
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		ВИБРАТОР ИГЛЕН ВГРАДЕН ЕЛ.ДВИГАТЕЛ И ПРЕОБРА	мсм	0,080	50,00	4,00
		ЕЛЕКТРОАГРЕГАТ 8,1:30КВ	мсм	0,080	0,00	0,00
						4,00
		ТРУД :				
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,200	3,50	0,70
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	2,779	3,50	9,73
		РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0,730	3,50	2,56
						12,98
		ДОП. РАЗХОДИ:				
		доп. р. материали (%)		8,000		7,96
		доп. р. механизация (%)		30,000		1,20
		доп. р-ди труд (%)		90,000		11,68
		всичко преки				116,45
		общо допълнителни р-ди				20,84
		начисления (%)		8,000		10,98
		Обща цена :				148,28

N.5	'8102052800	Кофраж	м2	1		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	
		БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,027	320,00	8,64
		ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,032	220,00	6,95
		ТЕЛ КОФРАЖНА	кг	0,040	4,20	0,17
		ПИРОНИ СТРОИТЕЛНИ	кг	0,130	5,40	0,70
		МАСЛО КОФРАЖНО	кг	0,104	9,12	0,95
						17,41
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		КРАН КУЛОВ	мсм	0,000	120,00	0,00
		ТРУД :				
		ДЪРВОДЕЛЕЦ - II ст.	ч.ч.	0,896	3,50	3,14
		ДЪРВОДЕЛЕЦ - III ст.	ч.ч.	1,654	3,50	5,79
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,818	3,50	2,86
						11,79
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		8,000		1,39
		доп.р.механизация (%)		30,000		0,00
		доп.р-ди труд (%)		90,000		10,61
		всичко преки				29,20
		общо допълнителни р-ди				12,00
		начисления (%)		8,000		3,30
		Обща цена :				44,50
N.6	'8102061060	Армировъчна стомана B235, B500	кг	1		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	
		ТЕЛ	кг	0,003	3,20	0,01
		СТОМАНА ПРОКАТ Ф 6 12 ММ ТИП А I и А II	кг	1,010	1,41	1,42
						1,43
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		КРАН КУЛОВ	мсм	0,000	120,00	0,00
		ТРУД :				
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,011	3,50	0,04
		АРМАТУРИСТ - II ст.	ч.ч.	0,048	3,50	0,17
		АРМАТУРИСТ - III ст.	ч.ч.	0,032	3,50	0,11
						0,32
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		8,000		0,11
		доп.р.механизация (%)		30,000		0,00
		доп.р-ди труд (%)		90,000		0,29
		всичко преки				1,75
		общо допълнителни р-ди				0,40
		начисления (%)		8,000		0,17
		Обща цена :				2,33

N.7.1	'8119060800	ОФОРМЯНЕ НА ФУГА - EPS 2 CM	м2	1		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	
		EPS 2 CM	м2	0,200	3,50	0,70
		ТРУД :				
		РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0,484	3,50	1,69
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0,484	3,50	1,69
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,484	3,50	1,69
						5,08
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		8,000		0,06
		доп.р-ди труд (%)		90,000		4,57
		всичко преки				5,78
		общо допълнителни р-ди				4,63
		начисления (%)		8,000		0,83
		Обща цена :				11,24
N.7.2	'8119060800	ОФОРМЯНЕ НА ФУГА - PU - пълнител	м2	1		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	
		РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ 1:1	м3	0,001	75,00	0,04
		PU ПЪЛНИТЕЛ	кг	2,133	22,00	46,92
						46,96
		ТРУД :				
		РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0,195	3,50	0,68
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0,195	3,50	0,68
						1,37
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		8,000		3,76
		доп.р-ди труд (%)		90,000		1,23
		всичко преки				48,32
		общо допълнителни р-ди				4,99
		начисления (%)		8,000		4,26
		Обща цена :				57,57

Управи:
/ Све

ЕУ