"НСК София" ЕООД, ЕИК: 831838874,
Адрес: гр.София, бул. Димитър Петков, бл. 339, ап.107, тел.02/953 08 16, факс: 02/9516892, е.поща:
office@nsksofia.eu, уебсайт: www.nsksofia.eu

ДО:
ИНЖ. ДЕСИСЛАВА КОНСУЛОВА
ДИРЕКТОР НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН"

ОТНОСНО: ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЦОКЪЛ И ВЪТРЕШЕН ДВОР, ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗВЪРШВАНЕТО НА „РЕМОНТ И ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В СГРАДАТА НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН", ГР. ВАРНА

УВАЖАЕМА ИНЖ. КОНСУЛОВА,

Във връзка с Ваше писмо № 26-00-1477(95) / 19.04.2017 г. и постигната договорка от страна на доставчици към НСК София ЕООД за търговска отстъпка от стойността на предвидените за влагане материали, приложено Ви изпращаме коригирана Количествено-стойностна сметка, придружена с анализи на единичните цени за възстановяване цялоста на цокъла на сградата и пропадане във вътрешния двор на обект „Ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Басейнова Дирекция „Черноморски район", гр.Варна за съгласуване.

Моля да ги прегледате своевременно и дадете потвърждение.

Дата: 20.04.2017 г.

Управител: ....

НСК СОФИЯ ЕООД

МОСВ БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ
„ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН"
ул. „Ал. Дякович" №33
тел.: 052/ 631 447, едно гише 68 74 55
Вх. № 26-00-1477/97
Варна 21.04.2017 г.
ел. поща

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ОБЕКТ: **Ремонт и възстановяване на административна сграда на Басейнова дирекция „Черноморски район" с идентификатор 10135.1506.802.1 по кадастралната карта на гр. Варна**

ПОДОБЕКТ: **Възстановяване на цокъл и вътрешен двор**

ИЗПЪЛНИТЕЛ: **НСК София ЕООД**

№	Наименование	м-ка	к-во	ед.цена	стойност
1	Премахване на дървета и храсти около цокъл	бр	30,00	42,70	1 280,91
2	Демонтаж съществуваща мозайка	m2	61,00	15,80	963,82
3	Демонтаж стари тротоарни плочи от вътрешен двор	м2	125,00	8,78	1 097,26
4	Изнасяне и извозване на строителни отпадъци	м3	11,63	27,72	322,36
5	Измазване на цокъла с Rofix 620	m2	61,00	43,36	2 644,91
6	Армирана шпакловка по цокъл	м2	61,00	11,34	691,88
7	Направа на мозаечна мазилка по цокъл	м2	61,00	55,80	3 403,52
8	Възстановяване на бордюр при неизползваемо стълбище	м	3,00	58,44	175,33
9	Пясъчна възглавница 8 см	м3	10,00	37,74	377,36
10	Доставка и полагане нови тротоарни плочки	м2	167,00	37,37	6 240,52
11	Направа на холкер до 5 см между цокъл и външни стени	м	167,00	9,70	1 619,63
12	Демонтаж на градински сифони ф200/110	бр	2,00	20,32	40,64
13	Удължаване и монтаж на градински сифони ф200/110	бр	2,00	139,92	279,85
14	Повдигане и оформяне на капак на канализационна шахта ф800 с 10 см	бр	1,00	175,33	175,33
				Общо	**19 313,32**
				ДДС	**3 862,66**
				Обща стойност	**23 175,99**

Управител:.....
/ Светлин В

Анализи на единичните цени

ОБЕКТ: **Ремонт и възстановяване на административна сграда на Басейнова дирекция „Черноморски район" с идентификатор 10135.1506.802.1 по кадастралната карта на гр. Варна**

ПОДОБЕКТ: **Възстановяване на цокъл и вътрешен двор**

ИЗПЪЛНИТЕЛ: **НСК София ЕООД**

N.1	**ИЗСИЧАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ДЪРВЕТА С ДИАМЕТЪР ДО 15 см ., ИЗКОРЕНЯВАНЕ НА КОРЕНИЩА ПОД ЦОКЪЛ**	**бр.**	**1**		
	ТРУД :				
			р.н.		
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,240	3,50	7,84
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	3,705	3,50	12,97
					20,81
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90,00		18,73
	всичко преки				20,81
	общо допълнителни р-ди				18,73
	начисления (%)		8,00		3,16
	Обща цена :				**42,70 лв.**
N.2	**Демонтаж съществуваща мозайка, почистване на основа, обезпрашаване, събиране на отпадъците**	**м2**	**1**		
	ТРУД :				
			р.н.	цена	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,6600	3,50	2,31
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,6600	3,50	2,31
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0,8800	3,50	3,08
					7,70
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90,00		6,93
	всичко преки				7,70
	общо допълнителни р-ди				6,93
	печалба (%)		8,00		1,17
	Обща цена :				**15,80 лв.**
N.3	**ДЕМОНТАЖ НА СТАРИ ТРОТОАРНИ ПЛОЧКИ ОТ ВЪТРЕШЕН ДВОР, ЦИМЕНТИРАНИ, ВКЛ. СОРТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ**	**м2**	**1**		
	ТРУД :				
			р.н.	цена	
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,808	3,5	2,83
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,808	3,5	2,83
					5,66
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90		5,09
	всичко преки				5,66
	общо допълнителни р-ди				5,09
	начисления (%)		8		0,86
	Обща цена :				**8,78 лв.**

N.4	Изнасяне и извозване на строителни отпадъци	м3	1		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			р.н.	цена	ст-ст
	ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ	мсм	0,0500	180,00	9,00
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,1000	3,50	7,35
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		30,0000		2,70
	доп.р-ди труд (%)		90,0000		6,62
	всичко преки				16,35
	общо допълнителни р-ди				9,32
	печалба (%)		8,0000		2,05
	Обща цена :				**27,72 лв.**
N.5	**Измазване на цокъла с Rofix 620**	**м2**	**1**		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	Циментова мазилка Rofix 620	кг	50,0000	0,65	32,50
	ТРУД :				
	МАЗАЧ - II ст.	ч.ч.	0,2370	3,50	0,83
	МАЗАЧ - III ст.	ч.ч.	0,4540	3,50	1,59
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,0680	3,50	0,24
					2,66
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8,0000		2,60
	доп.р-ди труд (%)		90,0000		2,39
	всичко преки				35,16
	общо допълнителни р-ди				4,99
	печалба (%)		8,0000		3,21
	Обща цена :				**43,36 лв.**
N.6	**Армирана шпакловка по цокъл**	**м2**	**1**		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ШПАКЛОВЪЧНА СМЕС	кг	4,9500	0,36	1,78
	АРМИРАЩА МРЕЖА	м2	1,0200	1,46	1,49
					3,27
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,4040	3,50	1,41
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0,4040	3,50	1,41
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0,2400	3,50	0,84
					3,67
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8,0000		0,26
	доп.р-ди труд (%)		90,0000		3,30
	всичко преки				6,94
	общо допълнителни р-ди				3,56
	печалба (%)		8,0000		0,84
	Обща цена :				**11,34 лв.**

N.7	Направа на мозаечна мазилка по цокъл	м2	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	Мозаечна мазилка	кг	5,600	7,70	43,12
	Грунд	кг	0,120	1,85	0,22
					43,34
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	ЕЛ. БЪРКАЧКА	мсм	0,010	5,00	0,05
	ТРУД :				
	ЗИДАРО-МАЗАЧ - I ст.	ч.ч.	0,510	3,50	1,79
	ЗИДАРО-МАЗАЧ - III ст.	ч.ч.	0,210	3,50	0,74
					2,52
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8		3,47
	доп.р.механизация (%)		30		0,02
	доп.р-ди труд (%)		90		2,27
	всичко преки				45,91
	общо допълнителни р-ди				5,75
	печалба (%)		8		4,13
	Обща цена :				**55,80 лв.**
N.8	**Възстановяване на бордюр при неизползваемо стълбище**	**м**	**1**		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	
	ПЯСЪК	м3	0,051	27,00	1,38
	МАТЕРИАЛ ДЪРВЕН	м3	0,008	390,00	3,12
	ЦИМЕНТ М-450	тона	0,270	0,18	0,05
	ФРАКЦИИ КАМЕННИ	м3	0,140	27,00	3,78
	БОРДЮРИ БЕТОНОВИ	бр	4,000	7,20	28,80
					37,13
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,426	3,5	4,99
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0,682	3,5	2,39
					7,38
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8		2,97
	доп.р-ди труд (%)		90		6,64
	всичко преки				44,50
	общо допълнителни р-ди				9,61
	начисления (%)		8		4,33
	Обща цена :				**58,44 лв.**
N.9	**Доставка и полагане на пясък за подложка**	**м3**	**1**		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ПЯСЪК	м3	1,0500	27,00	28,35
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,6500	3,50	2,28
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8,0000		2,27
	доп.р-ди труд (%)		90,0000		2,05
	всичко преки				30,63
	общо допълнителни р-ди				4,32
	печалба (%)		8,0000		2,80
	Обща цена :				**37,74 лв.**

N.10	**ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НОВИ ТРОТОАРНИ ПЛОЧКИ, ВКЛ. ФУГИРАНЕ**	**м2**	**1**		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	8,0000	0,18	1,44
	ПЛОЧИ БЕТОНОВИ	м2	1,0500	14,58	15,31
	Вода	м3	0,0110	2,10	0,02
	ВАР НЕГАСЕНА	кг	2,6000	0,15	0,39
	ПЯСЪК	м3	0,0550	32,00	1,76
					18,92
	ТРУД :				
	НАСТИЛКАДЖИЯ - III ст.	ч.ч.	1,3300	3,50	4,66
	НАСТИЛКАДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	0,8000	3,50	2,80
					7,46
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8,0000		1,51
	доп.р-ди труд (%)		90,0000		6,71
	всичко преки				26,38
	общо допълнителни р-ди				8,22
	печалба (%)		8,0000		2,77
	Обща цена :				**37,37 лв.**
N.11	**Направа на холкер до 5 см между цокъл и външни стени**	**м**	**1**		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	
	Уплътнител	кг	6,6500	0,89	5,9185
	пясък пресят	м3	0,0020	27,00	0,054
	ВОДА	м3	0,0025	1	0,0025
					5,975
	ТРУД :				
	хидроизолаторчик 1ст - I ст.	ч.ч.	0,198	3,5	0,69
	хидроизолаторчик 2ст - I ст.	ч.ч.	0,132	3,5	0,46
	работник 1ст - I ст.	ч.ч.	0,05	3,5	0,18
					1,33
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8		0,48
	доп.р-ди труд (%)		90		1,20
	всичко преки				7,31
	общо допълнителни р-ди				1,68
	начисления (%)		8		0,72
	Обща цена :				**9,70 лв.**
N.12	**Демонтаж на градински сифони ф200/110**	**бр.**	**1**		
	ТРУД :				
			р.н.	цена	
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	1,4148	3,5	4,95
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,4148	3,5	4,95
					9,90
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90		8,91
	всичко преки				9,90
	общо допълнителни р-ди				8,91
	начисления (%)		8		1,51
	Обща цена :				**20,32 лв.**

N.13	Удължаване и монтаж на градински сифони ф200/110	бр.	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	
	ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	6,000	0,18	1,08
	ПЯСЪК	м3	0,040	27	1,08
	НАСТАВКА ЗА ГРАДИНСКИ СИФОН	бр	1,000	98,5	98,50
					100,66
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	1,567	3,5	5,49
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,567	3,5	5,49
					10,97
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8		8,05
	доп.р-ди труд (%)		90		9,87
	всичко преки				111,63
	общо допълнителни р-ди				17,93
	начисления (%)		8		10,36
	Обща цена :				**139,92 лв.**
N.14	**Повдигане и оформяне на капак на канализационна шахта ф800 с 10 см**	**бр.**	**1**		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	
	БЕТОН В10	м3	0,098	98,00	9,60
	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ 1:1	м3	0,300	95,00	28,50
	СТОМАНА ПРОКАТ	кг	7,200	1,03	7,42
	ТУХЛИ ЕДИНИЧНИ	бр.	25,000	1,15	28,75
	ТЕЛ ЗА ВРЪЗВАНЕ	кг	0,022	1,50	0,03
	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,001	280,00	0,39
	ПИРОНИ	кг	0,005	1,50	0,01
					74,70
	ТРУД :				
	КАНАЛДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	5,060	3,50	17,71
	КАНАЛДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	2,250	3,50	7,88
	КАНАЛДЖИЯ - III ст.	ч.ч.	4,970	3,50	17,40
					42,98
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8		5,98
	доп.р-ди труд (%)		90		38,68
	всичко преки				117,68
	общо допълнителни р-ди				44,66
	начисления (%)		8		12,99
	Обща цена :				**175,33 лв.**

Управит
/ Свет

НСК СОФИЯ
ЕООД